COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO 20b

COMMITTENTE: CONSORZIO COMPARTO 20b

Comune di Jesolo_Ambito 20b, 22/02/2013

IL TECNICO
Ing. DARIO CASARIN

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	AMBITO 20b (SpCat 1)							
	OPERE STRADALI (Cat 1)							
	STRADA IN CESSIONE (SbCat 1)							
1 S001	CORDONATA 12/15x25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi d ... ' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 12/15 STRADA IN CESSIONE Lato Ovest * (lung.=40,82+22,82+22,82+21,84) Lato Est *(lung.=6,90+73,58) Lato Sud *(lung.=4,94+34+14,77) Tombinamento *(lung.=41,85+41,80)		108,30 80,48 53,71 83,65			108,30 80,48 53,71 83,65		
	SOMMANO m					326,14	19,00	6'196,66
2 S002	CORDONATA 8/25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi della ... d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 8/25 STRADA IN CASSIONE							
	SOMMANO m					0,00	16,50	0,00
3 S002c	CORDONATA TIPO ANAS Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI Dlcm. 15 X 25 X 30. Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della ... vori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il lavoro finito STRADA IN CESSIONE Tombinamento		22,34			22,34		
	SOMMANO m					22,34	30,00	670,20
4 S003	CUNETTA 40x15x19 Formazione di cunetta stradale in opera mediante getto di calcestruzzo classe Rck 250 lisciato e tirato secondo il piano prestabilito delle dimensioni di cm. 40x1 ... rete di raccolta acque bianche, lisciata a frattazzo fine, ogni onere compreso. Cunetta alla francese Sez. 15x19x40 cm STRADA IN CESSIONE Lato Ovest * (lung.=18,59+8,50+8,50) Lato Est Lato Sud *(lung.=65,28+5,00+34,43+13,82) Tombinamento *(lung.=22,00+21,94)		35,59 72,30 118,53 43,94			35,59 72,30 118,53 43,94		
	SOMMANO m					270,36	19,00	5'136,84
	A R I P O R T A R E							12'003,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'003,70
5 S004	USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolata a caldo con bi ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Ambito Tombinamento Accessi carrai esistenti *(par.ug.=65,26+78,21+60,18)	203,65				1'011,55 135,66 203,65		
	SOMMANO m2					1'350,86	4,20	5'673,61
6 S005	BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di collegamento (binder), ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescola ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Ambito Tombinamento Accessi carrai esistenti *(par.ug.=65,26+78,21+60,18)	203,65				1'011,55 135,66 203,65		
	SOMMANO m2					1'350,86	6,70	9'050,76
7 S006	BASE Formazione di strato di base in stabilizzato granulometrico cioè da una miscela di aggregati lapidei eventualmente corretta con l'aggiunta o la sottrazione di determinate fra ... e livellette, e le curvature previste dal progetto e con la superficie perfettamente liscia. Misurazione su automezzo. STRADA IN CESSIONE Ambito Tombinamento Accessi carrai esistenti *(par.ug.=65,26+78,21+60,18)	1011,55 135,66 203,65				0,100 101,16 0,100 13,57 0,100 20,37		
	SOMMANO m3					135,10	30,00	4'053,00
8 S007	FONDAZIONE Formazione di strato di fondazione in misto granulare (Tout venant), scevro di materiale terroso, con le caratteristiche di progetto esecutivo. Il materiale dovrà avere ... ore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata. Misurazione in sezione a compattazione avvenuta. STRADA IN CESSIONE Viabilità Marciapiedi Cunette Viabilità su tombinamento Marciapiedi su tombinamento Cunette su tombinamento	1011,55 350,26 90,57 135,66 67,70 17,58				0,200 202,31 0,200 70,05 0,200 18,11 0,200 27,13 0,200 13,54 0,200 3,52		
	A R I P O R T A R E					334,66		30'781,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					334,66		30'781,07
9 S008	<p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p> <p>MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di betonelle (spessore 6 cm) su idoneo letto di sabbia o ghiaietta (spessore 4 cm) e di stabilizzato (spessore cm 10), con le modalità esiste ... ra e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>STRADA IN CESSIONE Lato Ovest * (par.ug.=33,20+16,33+16,33+17,03) Lato Est Lato Sud *(par.ug.=7,87+46,32+16,70) Tombinamento *(par.ug.=33,87+33,83)</p>	82,89				82,89 128,78 70,89 67,70	23,50	7'864,51
10 S009	<p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>GRIGLIATO Fornitura e posa in opera di grigliato (tipo Garden) per parcheggi drenanti (spessore 9 cm) su idoneo letto di sabbia (spessore 4 cm) e di ghiaia (spessore cm 10), con l ... ra e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>STRADA IN CESSIONE</p>					350,26	25,00	8'756,50
11 S010	<p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>MURETTO Realizzazione di muretto di contenimento strada, realizzata con le seguenti modalità: getto dado di fondazione posta ad una quota di - 30 larghezza cm 40 per un'altezza di ... iapiede finito (h media 20 cm) spessore cm 20 , compresa armatura con staffe diam. 8 mm annegate nel dado di fondazione.</p>					0,00	20,00	0,00
12 S011	<p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>STRADA IN CESSIONE</p>	1341,78			0,250	335,45	45,00	0,00
13 S012	<p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p> <p>ACCESSI CARRAI Getto di calcestruzzo avente classe di esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, pe ... ni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20.</p>					335,45	14,00	4'696,30
	A R I P O R T A R E							52'098,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'098,38
	STRADA IN CESSIONE SOMMANO m2					0,00	24,00	0,00
14 S013	PIAZZOLE RSU Getto di calcestruzzo avente classe di esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, per ... gni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20 STRADA IN CESSIONE SOMMANO m2					0,00	24,00	0,00
15 S014	SEGNALETICA ORIZZONTALE A M Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto, per linee di mezzaria, laterali per delimitazione carreggiata, formazione di parcheg ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Tratto 1 Tratto 2 Tombinamento SOMMANO m		275,57 169,90 96,49			275,57 169,90 96,49	1,10	596,16
16 S015	SEGNALETICA ORIZZONTALE A MQ Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto per attraversamenti pedonali, zebraure varie, frecce direzionali, simboli disabili, scritte B ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Tratto 1 Tratto 2 Tombinamento SOMMANO m2					12,19 0,90 13,49	11,50	305,67
17 S016	SEGNALETICA VERTICALE - PALI DI SOSTEGNO Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare zincato a caldo di forma rettilinea del diametro ... i segnali stradali, (segnali pagati a parte), e ogni altro onere ed accessorio per l'installazione. Altezza palo cm 330. STRADA IN CESSIONE SOMMANO cadauno					7,00	60,00	420,00
18 S017	SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI Fornitura e posa di segnali viari verticali doppia facciata conformi alle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, delle ... alta efficienza classe 2 per tutti i simboli a norma di regolamento ed ogni altro onere							
	A R I P O R T A R E							53'420,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'420,21
	necessario. imensioni 40x60 cm STRADA IN CESSIONE					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	65,00	455,00
19 S018	TERRENO VEGETALE Fornitura e posa di terreno vegetale da coltivo, privo di materiali inerti, nella lavorazione è prevista la fornitura del terreno, misurato su sezione posta in opera, lo scarico, la stesura e la compattazione. STRADA IN CESSIONE	124,83			0,200	24,97		
	SOMMANO m3					24,97	11,50	287,16
20 S019	SEMINA Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole e degli spazi a verde mediante semina di miscuglio di specie erbacee, compresa la lavo-razione del terreno, concimazioni, ripr ... e per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, con l'impiego minimo di 120 kg di seme per ettaro di superficie. STRADA IN CESSIONE					124,83		
	SOMMANO m2					124,83	2,50	312,08
21 S020	PIANTE Fornitura e messa a dimora di piante (tigli) compreso scavo reinterro, formazione di con-ca e collocamento di palo tutore in legno. STRADA IN CESSIONE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	180,00	1'800,00
22 S021	GRIGLIE DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di griglie di protezione piante (100 x 100 cm) in ghisa. STRADA IN CESSIONE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	220,00	2'200,00
23 S001	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2) CORDONATA 12/15x25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi d ... ' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 12/15 PARCHEGGIO "A" Lato Nord * (lung.=85,85+77,82+62+8,42+9,65+6,08) Lato Sud *(lung.=86,81+59,19+54,54) Tombinamento *(lung.=40,33+40,30)		249,82			249,82		
			200,54			200,54		
			80,63			80,63		
	SOMMANO m					530,99	19,00	10'088,81
	A R I P O R T A R E							68'563,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'563,26
24 S002	CORDONATA 8/25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi della ... d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 8/25 PARCHEGGIO "A" Lato Nord * (lung.=50+48,75+31,25) Lato Sud *(lung.=46,84+40,84+35)		130,00 122,68			130,00 122,68		
	SOMMANO m					252,68	16,50	4'169,22
25 S002c	CORDONATA TIPO ANAS Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI Dlcm. 15 X 25 X 30. Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della ... vori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il lavoro finito PARCHEGGIO "A" Tombinamento		22,64			22,64		
	SOMMANO m					22,64	30,00	679,20
26 S003	CUNETTA 40x15x19 Formazione di cunetta stradale in opera mediante getto di calcestruzzo classe Rck 250 liscio e tirato secondo il piano prestabilito delle dimensioni di cm. 40x1 ... rete di raccolta acque bianche, lisciate a frattazzo fine, ogni onere compreso. Cunetta alla francese Sez. 15x19x40 cm PARCHEGGIO "A" Lato Nord * (lung.=76,94+69,08+53,04+21,57) Lato Sud *(lung.=73,00+58,02+53,38) Tombinamento *(lung.=21,24+21,18)		220,63 184,40 42,42			220,63 184,40 42,42		
	SOMMANO m					447,45	19,00	8'501,55
27 S004	USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolata a caldo con bi ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Ambito Via Mocenigo Tombinamento *(par.ug.=188,20-26,93)					1'517,56 75,28 161,27		
	SOMMANO m2	161,27				1'754,11	4,20	7'367,26
28 S005	BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di collegamento (binder), ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescola ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e							
	A R I P O R T A R E							89'280,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'280,49
	quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Ambito Via Mocenigo Tombinamento *(par.ug.=188,20-26,93)	161,27				1'517,56 75,28 161,27		
	SOMMANO m2					1'754,11	6,70	11'752,54
29 S006	BASE Formazione di strato di base in stabilizzato granulometrico cioè da una miscela di aggregati lapidei eventualmente corretta con l'aggiunta o la sottrazione di determinate fra ... e livellette, e le curvature previste dal progetto e con la superficie perfettamente liscia. Misurazione su automezzo. PARCHEGGIO "A" Ambito Via Mocenigo Tombinamento *(par.ug.=188,20-26,93)	1517,56 75,28 161,27			0,100 0,100 0,100	151,76 7,53 16,13		
	SOMMANO m3					175,42	30,00	5'262,60
30 S007	FONDAZIONE Formazione di strato di fondazione in misto granulare (Tout venant), scevro di materiale terroso, con le caratteristiche di progetto esecutivo. Il materiale dovrà avere ... ore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata. Misurazione in sezione a compattazione avvenuta. PARCHEGGIO "A" Viabilità * (par.ug.=1517,56+75,28) Marciapiedi Parcheggi Piazzole Cunette *(par.ug.=405,03*0,4) Viabilità su tombinamento * (par.ug.=188,20-26,93) Marciapiedi su tombinamento Cunette su tombinamento * (par.ug.=42,42*0,4)	1592,84 464,87 859,42 50,00 162,01 161,27 88,59 16,97			0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	318,57 92,97 171,88 10,00 32,40 32,25 17,72 3,39		
	SOMMANO m3					679,18	23,50	15'960,73
31 S008	MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di betonelle (spessore 6 cm) su idoneo letto di sabbia o ghiaietta (spessore 4 cm) e di stabilizzato (spessore cm 10), con le modalità esiste ... ra e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Lato Nord * (par.ug.=16,73+13,35) Lato Sud *(par.ug.=198,16+120,93+115,70) Tombinamento *(par.ug.=32,58+23,46+32,55)	30,08 434,79 88,59				30,08 434,79 88,59		
	SOMMANO m2					553,46	25,00	13'836,50
32	GRIGLIATO							
	A R I P O R T A R E							136'092,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'092,86
S009	Fornitura e posa in opera di grigliato (tipo Garden) per parcheggi drenanti (spessore 9 cm) su idoneo letto di sabbia (spessore 4 cm) e di ghiaia (spessore cm 10), con l ... ra e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Lato Nord * (par.ug.=246,00+239,85+153,75) Lato Sud *(par.ug.=77,95+92,97+48,90)	639,60 219,82				639,60 219,82		
	SOMMANO m2					859,42	20,00	17'188,40
33 S010	MURETTO Realizzazione di muretto di contenimento strada, realizzata con le seguenti modalità: getto dado di fondazione posta ad una quota di - 30 larghezza cm 40 per un'altezza di ... iapiede finito (h media 20 cm) spessore cm 20 , compresa armatura con staffe diam. 8 mm annegate nel dado di fondazione. PARCHEGGIO "A"							
	SOMMANO m					0,00	45,00	0,00
34 S011	RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 PARCHEGGIO "A"	3395,97			0,250	848,99		
	SOMMANO m3					848,99	14,00	11'885,86
35 S012	ACCESSI CARRAI Getto di calcestruzzo avente classe di esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, pe ... ni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20. PARCHEGGIO "A"							
	SOMMANO m2					0,00	24,00	0,00
36 S013	PIAZZOLE RSU Getto di calcestruzzo avente classe di esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, per ... gni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20 PARCHEGGIO "A"	2,00	12,00	2,500		60,00		
	SOMMANO m2					60,00	24,00	1'440,00
	A R I P O R T A R E							166'607,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'607,12
37 S014	SEGNALETICA ORIZZONTALE A M Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto, per linee di mezzaria, laterali per delimitazione carreggiata, formazione di parcheg ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Via Mocenigo Viabilità Parcheggio Nord Parcheggio Sud Tombinamento		65,21 455,56 250,00 42,50 88,55			65,21 455,56 250,00 42,50 88,55		
	SOMMANO m					901,82	1,10	992,00
38 S015	SEGNALETICA ORIZZONTALE A MQ Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto per attraversamenti pedonali, zebrature varie, frecce direzionali, simboli disabili, scritte B ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Via Mocenigo Frecce Tombinamento					7,14 8,47 16,50		
	SOMMANO m2					32,11	11,50	369,27
39 S016	SEGNALETICA VERTICALE - PALI DI SOSTEGNO Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare zincato a caldo di forma rettilinea del diametro ... i segnali stradali, (segnali pagati a parte), e ogni altro onere ed accessorio per l'installazione. Altezza palo cm 330. PARCHEGGIO "A"					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	60,00	840,00
40 S017	SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI Fornitura e posa di segnali viari verticali doppia facciata conformi alle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, delle ... alta efficienza classe 2 per tutti i simboli a norma di regolamento ed ogni altro onere necessario. imensioni 40x60 cm PARCHEGGIO "A"					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	65,00	975,00
41 S018	TERRENO VEGETALE Fornitura e posa di terreno vegetale da coltivo, privo di materiali inerti, nella lavorazione è prevista la fornitura del terreno, misurato su sezione posta in opera, lo scarico, la stesura e la compattazione. PARCHEGGIO "A"	240,77 167,17 111,23			0,200 0,200 0,200	48,15 33,43 22,25		
	A R I P O R T A R E					103,83		169'783,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,83		169'783,39
42 S019	SEMINA Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole e degli spazi a verde mediante semina di miscuglio di specie erbacee, compresa la lavo-razione del terreno, concimazioni, ripr ... e per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, con l'impiego minimo di 120 kg di seme per ettaro di superficie. PARCHEGGIO "A"					103,83	11,50	1'194,05
	SOMMANO m3					240,77 167,17 111,23		
43 S020	PIANTE Fornitura e messa a dimora di piante (tigli) compreso scavo reinterro, formazione di con-ca e collocamento di palo tutore in legno. PARCHEGGIO "A"					519,17	2,50	1'297,93
	SOMMANO m2							
44 S021	GRIGLIE DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di griglie di protezione piante (100 x 100 cm) in ghisa. PARCHEGGIO "A"					0,00	180,00	0,00
	SOMMANO cadauno							
45 S001	CORDONATA 12/15x25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mmq, in elementi d ... ' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 12/15 PARCHEGGIO "B" Lato Nord * (lung.=15,37+12,47+32,91+56,04+40,39+6,98) Lato Sud *(lung.=45,73+45,11+33,58) Tombinamento *(lung.=42,26+111,98)		164,16 124,42 154,24			164,16 124,42 154,24		
	SOMMANO m					442,82	19,00	8'413,58
46 S002	CORDONATA 8/25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mmq, in elementi della ... d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 8/25 PARCHEGGIO "B" Lato Nord * (lung.=29,35+30,00+12,50)		71,85			71,85		
	A R I P O R T A R E					71,85		180'688,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					71,85		180'688,95
47 S002c	Lato Sud *(lung.=28,84+34,04+17,01) Tombinamento *(lung.=13,96+45,50)		79,89 59,46			79,89 59,46		
	SOMMANO m					211,20	16,50	3'484,80
48 S003	CORDONATA TIPO ANAS Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI Dlcm. 15 X 25 X 30. Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della ... vori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il lavoro finito PARCHEGGIO "B" Tombinamento		20,04			20,04		
	SOMMANO m					20,04	30,00	601,20
49 S004	CUNETTA 40x15x19 Formazione di cunetta stradale in opera mediante getto di calcestruzzo classe Rck 250 lisciato e tirato secondo il piano prestabilito delle dimensioni di cm. 40x1 ... rete di raccolta acque bianche, lisciata a frattazzo fine, ogni onere compreso. Cunetta alla francese Sez. 15x19x40 cm PARCHEGGIO "B" Lato Nord * (lung.=53,96+47,30+31,45) Lato Sud *(lung.=44,27+44,83+32,43+29,21) Tombinamento *(lung.=22,18+107,45+15,05+46,18+13,26)		132,71 150,74 204,12			132,71 150,74 204,12		
	SOMMANO m					487,57	19,00	9'263,83
50 S005	USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolata a caldo con bi ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Ambito Tombinamento *(par.ug.=225,27-16,64) Tombinamento Est	208,63				1'244,93 208,63 624,86		
	SOMMANO m2					2'078,42	4,20	8'729,36
50 S005	BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di collegamento (binder), ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescola ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Ambito Tombinamento *(par.ug.=225,27-16,64) Tombinamento Est	208,63				1'244,93 208,63 624,86		
	SOMMANO m2					2'078,42	6,70	13'925,41
	A R I P O R T A R E							216'693,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'693,55
51 S006	BASE Formazione di strato di base in stabilizzato granulometrico cioè da una miscela di aggregati lapidei eventualmente corretta con l'aggiunta o la sottrazione di determinate fra ... e livellette, e le curvature previste dal progetto e con la superficie perfettamente liscia. Misurazione su automezzo. PARCHEGGIO "B" Ambito Tombinamento *(par.ug.=225,27-16,64) Tombinamento Est	1244,93 208,63 624,86			0,100 0,100 0,100	124,49 20,86 62,49		
	SOMMANO m3					207,84	30,00	6'235,20
52 S007	FONDAZIONE Formazione di strato di fondazione in misto granulare (Tout venant), scevro di materiale terroso, con le caratteristiche di progetto esecutivo. Il materiale dovrà avere ... ore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata. Misurazione in sezione a compattazione avvenuta. PARCHEGGIO "B" Viabilità Marciapiedi Parcheggi Piazzole Cunette *(par.ug.=283,45*0,4) Viabilità su tombinamento * (par.ug.=225,27-16,64+624,86) Marciapiedi su tombinamento Parcheggi su tombinamento Cunette su tombinamento * (par.ug.=204,12*0,4)	1244,93 289,12 418,00 50,00 113,38 833,49 47,78 100,56 81,65			0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	248,99 57,82 83,60 10,00 22,68 166,70 9,56 20,11 16,33		
	SOMMANO m3					635,79	23,50	14'941,06
53 S008	MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di betonelle (spessore 6 cm) su idoneo letto di sabbia o ghiaietta (spessore 4 cm) e di stabilizzato (spessore cm 10), con le modalità esiste ... ra e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Lato Nord * (par.ug.=23,66+14,31) Lato Sud *(par.ug.=102,64+78,95+69,56) Tombinamento *(par.ug.=34,22+13,56)	37,97 251,15 47,78				37,97 251,15 47,78		
	SOMMANO m2					336,90	25,00	8'422,50
54 S009	GRIGLIATO Fornitura e posa in opera di grigliato (tipo Garden) per parcheggi drenanti (spessore 9 cm) su idoneo letto di sabbia (spessore 4 cm) e di ghiaia (spessore cm 10), con l ... ra e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Lato Nord * (par.ug.=97,17+147,60+61,50) Lato Sud *(par.ug.=34,38+77,35) Tombinamento	306,27 111,73				306,27 111,73 100,56		
	A R I P O R T A R E					518,56		246'292,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					518,56		246'292,31
	SOMMANO m2					518,56	20,00	10'371,20
55 S010	MURETTO Realizzazione di muretto di contenimento strada, realizzata con le seguenti modalità: getto dado di fondazione posta ad una quota di - 30 larghezza cm 40 per un'altezza di ... iapiede finito (h media 20 cm) spessore cm 20 , compresa armatura con staffe diam. 8 mm annegate nel dado di fondazione. PARCHEGGIO "B"							
	SOMMANO m					0,00	45,00	0,00
56 S011	RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 PARCHEGGIO "B"	3178,91			0,250	794,73		
	SOMMANO m3					794,73	14,00	11'126,22
57 S012	ACCESSI CARRAI Getto di calcestruzzo avente classe di esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, pe ... ni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20. PARCHEGGIO "B"							
	SOMMANO m2					0,00	24,00	0,00
58 S013	PIAZZOLE RSU Getto di calcestruzzo avente classe di esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, per ... gni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20 PARCHEGGIO "B"	2,00	12,00	2,500		60,00		
	SOMMANO m2					60,00	24,00	1'440,00
59 S014	SEGNALETICA ORIZZONTALE A M Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto, per linee di mezzaria, laterali per delimitazione carreggiata, formazione di parcheg ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Viabilità Parcheggi Nord		412,49 110,00			412,49 110,00		
	A R I P O R T A R E					522,49		269'229,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					522,49		269'229,73
	Parcheggi Sud Tombinamento Tombinamento parcheggi SOMMANO m		22,50 389,92 17,50			22,50 389,92 17,50 <hr/> 952,41	1,10	1'047,65
60 S015	SEGNALETICA ORIZZONTALE A MQ Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto per attraversamenti pedonali, zebraure varie, frecce direzionali, simboli disabili, scritte B ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Viabilità Tombinamento SOMMANO m2					9,00 25,58 <hr/> 34,58	11,50	397,67
61 S016	SEGNALETICA VERTICALE - PALI DI SOSTEGNO Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare zincato a caldo di forma rettilinea del diametro ... i segnali stradali, (segnali pagati a parte), e ogni altro onere ed accessorio per l'installazione. Altezza palo cm 330. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					15,00 <hr/> 15,00	60,00	900,00
62 S017	SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI Fornitura e posa di segnali viari verticali doppia facciata conformi alle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, delle ... alta efficienza classe 2 per tutti i simboli a norma di regolamento ed ogni altro onere necessario. imensioni 40x60 cm PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					15,00 <hr/> 15,00	65,00	975,00
63 S018	TERRENO VEGETALE Fornitura e posa di terreno vegetale da coltivo, privo di materiali inerti, nella lavorazione è prevista la fornitura del terreno, misurato su sezione posta in opera, lo scarico, la stesura e la compattazione. PARCHEGGIO "B" SOMMANO m3	41,41 64,78 41,19				0,200 8,28 0,200 12,96 0,200 8,24 <hr/> 29,48	11,50	339,02
64 S019	SEMINA Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole e degli spazi a verde mediante semina di miscuglio di specie erbacee, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni, ripr ... e per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, con							
	A R I P O R T A R E							272'889,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'889,07
	l'impiego minimo di 120 kg di seme per ettaro di superficie. PARCHEGGIO "B"					41,41 64,78 41,19		
	SOMMANO m2					147,38	2,50	368,45
65 S020	PIANTE Fornitura e messa a dimora di piante (tigli) compreso scavo reinterro, formazione di con-ca e collocamento di palo tutore in legno. PARCHEGGIO "B"					0,00	180,00	0,00
	SOMMANO cadauno					0,00	180,00	0,00
66 S021	GRIGLIE DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di griglie di protezione piante (100 x 100 cm) in ghisa. PARCHEGGIO "B"					0,00	220,00	0,00
	SOMMANO cadauno					0,00	220,00	0,00
	PARCHEGGIO "C" (SbCat 4)							
67 S001	CORDONATA 12/15x25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi d ... ' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 12/15 PARCHEGGIO "C" Lato Ovest * (lung.=49,07+11,92) Lato Est		60,99 48,72			60,99 48,72		
	SOMMANO m					109,71	19,00	2'084,49
68 S002	CORDONATA 8/25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi della ... d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 8/25 PARCHEGGIO "C" Lato Ovest Lato Est		27,50 27,50			27,50 27,50		
	SOMMANO m					55,00	16,50	907,50
69 S003	CUNETTA 40x15x19 Formazione di cunetta stradale in opera mediante getto di calcestruzzo classe Rck 250 lisciato e tirato secondo il piano prestabilito delle dimensioni di cm. 40x1 ... rete di raccolta acque bianche, lisciata a frattazzo fine, ogni onere compreso. Cunetta alla francese Sez. 15x19x40 cm PARCHEGGIO "C" Lato Ovest		40,85			40,85		
	A R I P O R T A R E					40,85		276'249,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,85		276'249,51
70 S004	Lato Est Lato Sud		40,65 19,08			40,65 19,08		
	SOMMANO m					100,58	19,00	1'911,02
71 S005	USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolata a caldo con bi ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARCHEGGIO "C"					341,80		
	SOMMANO m2					341,80	4,20	1'435,56
72 S006	BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di collegamento (binder), ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescola ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARCHEGGIO "C"					341,80		
	SOMMANO m2					341,80	6,70	2'290,06
73 S007	BASE Formazione di strato di base in stabilizzato granulometrico cioè da una miscela di aggregati lapidei eventualmente corretta con l'aggiunta o la sottrazione di determinate fra ... e livellette, e le curvature previste dal progetto e con la superficie perfettamente liscia. Misurazione su automezzo. PARCHEGGIO "C"	341,80			0,100	34,18		
	SOMMANO m3					34,18	30,00	1'025,40
74 S008	FONDAZIONE Formazione di strato di fondazione in misto granulare (Tout venant), scevro di materiale terroso, con le caratteristiche di progetto esecutivo. Il materiale dovrà avere ... ore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata. Misurazione in sezione a compattazione avvenuta. PARCHEGGIO "C" Viabilità	341,80			0,200	68,36		
	Marciapiedi	130,80			0,200	26,16		
	Parcheggi	198,90			0,200	39,78		
	Piazzole	25,00			0,200	5,00		
	Cunette *(par.ug.=100,58*0,4)	40,23			0,200	8,05		
	SOMMANO m3					147,35	23,50	3'462,73
	A R I P O R T A R E							286'374,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'374,28
	o ghiaietta (spessore 4 cm) e di stabilizzato (spessore cm 10), con le modalità esistenze e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. PARCHEGGIO "C" Lato Ovest Lato Est					70,41 60,39		
	SOMMANO m2					130,80	25,00	3'270,00
75 S009	GRIGLIATO Fornitura e posa in opera di grigliato (tipo Garden) per parcheggi drenanti (spessore 9 cm) su idoneo letto di sabbia (spessore 4 cm) e di ghiaia (spessore cm 10), con le modalità esistenze e sigillatura fughe e la successiva pulizia finale, ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. PARCHEGGIO "C" Lato Ovest Lato Est					77,35 121,55		
	SOMMANO m2					198,90	20,00	3'978,00
76 S010	MURETTO Realizzazione di muretto di contenimento strada, realizzata con le seguenti modalità: getto dado di fondazione posta ad una quota di - 30 larghezza cm 40 per un'altezza di ... iapiede finito (h media 20 cm) spessore cm 20 , compresa armatura con staffe diam. 8 mm annegate nel dado di fondazione. PARCHEGGIO "C"					0,00	45,00	0,00
	SOMMANO m							
77 S011	RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 PARCHEGGIO "C"	736,73			0,250	184,18		
	SOMMANO m3					184,18	14,00	2'578,52
78 S012	ACCESSI CARRAI Getto di calcestruzzo avente classe di esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, per ... ni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20. PARCHEGGIO "C"					0,00	24,00	0,00
	SOMMANO m2							
79 S013	PIAZZOLE RSU Getto di calcestruzzo avente classe di							
	A R I P O R T A R E							296'200,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							296'200,80
	esposizione 2b, R'ck 250, per formazione pavimentazione accessi carrai, compreso l'onere per la stesura in perfetto piano, per ... gni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 20 PARCHEGGIO "C"		12,00	2,500		30,00		
	SOMMANO m2					30,00	24,00	720,00
80 S014	SEGNALETICA ORIZZONTALE A M Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto, per linee di mezzaria, laterali per delimitazione carreggiata, formazione di parcheg ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "C" Viabilità Parcheggi Ovest Parcheggi Est		122,73			122,73		
	SOMMANO m					30,00		
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					202,73	1,10	223,00
81 S015	SEGNALETICA ORIZZONTALE A MQ Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto per attraversamenti pedonali, zebrature varie, frecce direzionali, simboli disabili, scritte B ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "C"							
	SOMMANO m2					0,00	11,50	0,00
82 S016	SEGNALETICA VERTICALE - PALI DI SOSTEGNO Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare zincato a caldo di forma rettilinea del diametro ... i segnali stradali, (segnali pagati a parte), e ogni altro onere ed accessorio per l'installazione. Altezza palo cm 330. PARCHEGGIO "C"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	60,00	180,00
83 S017	SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI Fornitura e posa di segnali viari verticali doppia facciata conformi alle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, delle ... alta efficienza classe 2 per tutti i simboli a norma di regolamento ed ogni altro onere necessario. imensioni 40x60 cm PARCHEGGIO "C"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	65,00	195,00
84 S018	TERRENO VEGETALE Fornitura e posa di terreno vegetale da							
	A R I P O R T A R E							297'518,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							297'518,80
85 S019	coltivo, privo di materiali inerti, nella lavorazione è prevista la fornitura del terreno, misurato su sezione posta in opera, lo scarico, la stesura e la compattazione. PARCHEGGIO "C" SOMMANO m3	17,70			0,200	3,54	11,50	40,71
	SEMINA Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole e degli spazi a verde mediante semina di miscuglio di specie erbacee, compresa la lavo-razione del terreno, concimazioni, ripr ... e per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, con l'impiego minimo di 120 kg di seme per ettaro di superficie. PARCHEGGIO "C" SOMMANO m2					17,70	2,50	44,25
86 S020	PIANTE Fornitura e messa a dimora di piante (tigli) compreso scavo reinterro, formazione di con-ca e collocamento di palo tutore in legno. PARCHEGGIO "C" SOMMANO cadauno					0,00	180,00	0,00
87 S021	GRIGLIE DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di griglie di protezione piante (100 x 100 cm) in ghisa. PARCHEGGIO "C" SOMMANO cadauno					0,00	220,00	0,00
88 S002c	SVINCOLO (SbCat 7) CORDONATA TIPO ANAS Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI Dicm. 15 X 25 X 30. Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della ... vori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il lavoro finito SVINCOLO SOMMANO m		22,93			22,93	30,00	687,90
89 S001	CORDONATA 12/15x25 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm ² , in elementi d ... ' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 12/15 SVINCOLO Lato Ovest Lato Est		22,90 17,90			22,90 17,90		
	A R I P O R T A R E					40,80		298'291,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,80		298'291,66
90 S003	SOMMANO m CUNETTA 40x15x19 Formazione di cunetta stradale in opera mediante getto di calcestruzzo classe Rck 250 lisciato e tirato secondo il piano prestabilito delle dimensioni di cm. 40x1 ... rete di raccolta acque bianche, lisciata a frattazzo fine, ogni onere compreso. Cunetta alla francese Sez. 15x19x40 cm SVINCOLO Lato Ovest Lato Est		81,30 61,44			40,80 81,30 61,44	19,00	775,20
91 S004	SOMMANO m USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolata a caldo con bi ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. SVINCOLO Viabilità *(par.ug.=106,97+416,59) Accesso carrabile	523,56				142,74 523,56 21,86	19,00	2'712,06
92 S005	SOMMANO m2 BINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di collegamento (binder), ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescola ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. SVINCOLO Viabilità *(par.ug.=106,97+416,59) Accesso carrabile					545,42 523,56 21,86	4,20	2'290,76
93 S006	SOMMANO m2 BASE Formazione di strato di base in stabilizzato granulometrico cioè da una miscela di aggregati lapidei eventualmente corretta con l'aggiunta o la sottrazione di determinate fra ... e livellette, e le curvature previste dal progetto e con la superficie perfettamente liscia. Misurazione su automezzo. SVINCOLO Viabilità *(par.ug.=106,97+416,59) Accesso carrabile	523,56				545,42 523,56 21,86	6,70	3'654,31
94 S007	SOMMANO m3 FONDAZIONE Formazione di strato di fondazione in misto granulare (Tout venant), scevro di	523,56 21,86			0,100 0,100	52,36 2,19 54,55	30,00	1'636,50
	A R I P O R T A R E							309'360,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'360,49
	materiale terroso, con le caratteristiche di progetto esecutivo. Il materiale dovrà avere ... ore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata. Misurazione in sezione a compattazione avvenuta. SVINCOLO Viabilità *(par.ug.=106,97+416,59) Cunette *(par.ug.=142,74*0,4) Accesso carrabile	523,56			0,200	104,71		
		57,10			0,200	11,42		
		21,86			0,200	4,37		
	SOMMANO m3					120,50	23,50	2'831,75
95 S010b	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, ... fucatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; ed ogni altro onere. SVINCOLO		115,00	4,500	0,750	388,13		
	SOMMANO m3					388,13	5,38	2'088,14
96 S011	RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SVINCOLO Tratto rettilineo Accesso carrabile	120,78			0,200	24,16		
		18,42			0,200	3,68		
	SOMMANO m3					27,84	14,00	389,76
97 S014	SEGNALETICA ORIZZONTALE A M Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale, di primo impianto, per linee di mezzaria, laterali per delimitazione carreggiata, formazione di parcheg ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SVINCOLO Tratto a 2 corsie Corsia Ovest Corsia Est Via Papa Luciani		60,26			60,26		
			110,82			110,82		
			93,48			93,48		
			114,89			114,89		
	SOMMANO m					379,45	1,10	417,40
98 S015	SEGNALETICA ORIZZONTALE A MQ Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto per attraversamenti pedonali, zebraure varie, frecce direzionali, simboli disabili, scritte B ... , dalla pulizia della carreggiata e in genere tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SVINCOLO					1,75		
						7,89		
	A R I P O R T A R E					9,64		315'087,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,64		315'087,54
	SOMMANO m2					9,64	11,50	110,86
99 S016	SEGNALETICA VERTICALE - PALI DI SOSTEGNO Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare zincato a caldo di forma rettilinea del diametro ... i segnali stradali, (segnali pagati a parte), e ogni altro onere ed accessorio per l'installazione. Altezza palo cm 330. SVINCOLO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	60,00	240,00
100 S017	SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI Fornitura e posa di segnali viari verticali doppia facciata conformi alle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, delle ... alta efficienza classe 2 per tutti i simboli a norma di regolamento ed ogni altro onere necessario. imensioni 40x60 cm SVINCOLO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	65,00	325,00
101 S018	TERRENO VEGETALE Fornitura e posa di terreno vegetale da coltivo, privo di materiali inerti, nella lavorazione è prevista la fornitura del terreno, misurato su sezione posta in opera, lo scarico, la stesura e la compattazione. SVINCOLO	38,55 22,87 25,55				0,200 0,200 0,200		7,71 4,57 5,11
	SOMMANO m3					17,39	11,50	199,99
102 S019	SEMINA Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole e degli spazi a verde mediante semina di miscuglio di specie erbacee, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni, ripr ... e per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, con l'impiego minimo di 120 kg di seme per ettaro di superficie. SVINCOLO					38,55 22,87 25,55		
	SOMMANO m2					86,97	2,50	217,43
103 F001	OPERE DI FOGNATURA - RETE ACQUE BIANCHE (Cat 2) STRADA IN CESSIONE (SbCat 1) SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e							
	A R I P O R T A R E							316'180,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							316'180,82
	consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. STRADA IN CESSIONE Tratto 2.6-2.7 Tratto 2.7-2.8 Tratto 2.8-2.9 Tratto 2.9-3.8 Tratto 4.1-7.1 Tratto 7.1-2.9		20,17 22,10 20,55 32,83 25,39 25,39	1,350 1,500 1,500 1,600 1,100 1,100	1,969 2,023 2,050 2,157 1,435 1,508	53,61 67,06 63,19 113,30 40,08 42,12		
	SOMMANO m3					379,36	8,50	3'224,56
104 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impian ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. STRADA IN CESSIONE Tratto 2.6-2.7 Tratto 2.7-2.8 Tratto 2.8-2.9 Tratto 2.9-3.8 Tratto 4.1-7.1 Tratto 7.1-2.9		20,17 22,10 20,55 32,83 25,39 25,39			20,17 22,10 20,55 32,83 25,39 25,39		
	SOMMANO m					146,43	16,00	2'342,88
105 F003	TUBAZIONE DN300 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a scarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. STRADA IN CESSIONE Tratto 4.1-7.1 Tratto 7.1-2.9		27,29 27,29			27,29 27,29		
	SOMMANO m					54,58	32,00	1'746,56
106 F004	TUBAZIONE DN400 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a scarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. STRADA IN CESSIONE Tratto 2.6-2.7		22,07			22,07		
	SOMMANO m					22,07	41,00	904,87
107 F005	TUBAZIONE DN500 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a scarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità							
	A RIPORTARE							324'399,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							324'399,69
108 F006	di discarica. STRADA IN CESSIONE Tratto 2.7-2.8 Tratto 2.8-2.9		24,00 22,45			24,00 22,45		
	SOMMANO m					46,45	46,00	2'136,70
109 F011	TUBAZIONE DN600 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. STRADA IN CESSIONE Tratto 2.9-3.8		34,73			34,73		
	SOMMANO m					34,73	52,00	1'805,96
110 F014	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del rinalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni. STRADA IN CESSIONE Tratto 2.6-2.7 Tratto 2.7-2.8 Tratto 2.8-2.9 Tratto 2.9-3.8 Tratto 4.1-7.1 Tratto 7.1-2.9	0,95 1,16 1,16 1,38 0,64 0,64	20,17 22,10 20,55 32,83 25,39 25,39			19,16 25,64 23,84 45,31 16,25 16,25		
	SOMMANO m3					146,45	0,00	0,00
111 F016	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 800 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento a ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoto per pieno misurato all'interno. STRADA IN CESSIONE Pozzetto 2.6 Pozzetto 2.7 Pozzetto 2.8 Pozzetto 2.9 Pozzetto 4.1 Pozzetto 7.1		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,960 1,980 2,010 2,080 1,710 1,510	1,96 1,98 2,01 2,08 1,71 1,51		
	SOMMANO m3					11,25	300,00	3'375,00
112 F017	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. STRADA IN CESSIONE Pozzetti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.1, 7.1					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	185,00	1'110,00
	A R I P O R T A R E							332'827,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							332'827,35
	prefabbricati rinforzati tipo Padova o Milano, delle dimensioni interne di 40x40 cm ed altezza 60-80 cm, compreso lo scavo e il riempimento con materiale arido misto. STRADA IN CESSIONE					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	80,00	960,00
113 F018	GRIGLIE PER CADITOIE F.p.o. di caditoia stradale a griglia concava con cerniera in ghisa sferoidale conforme alla classe C250 della norma UNI-EN 124, di qualsiasi forma su cunette. Compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta. STRADA IN CESSIONE					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	50,00	600,00
114 F019	TUBAZIONI CADITOIE F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in gomm ... ta e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm STRADA IN CESSIONE	14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	21,00	882,00
115 F020	TUBAZIONI ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in ... a e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm. STRADA IN CESSIONE							
	SOMMANO m					0,00	21,00	0,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
116 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. PARCHEGGIO "A" Tratto 1.1-1.2		29,44	1,350	1,937	76,98		
	Tratto 1.2-1.3		29,44	1,350	1,998	79,41		
	Tratto 1.3-1.4		29,49	1,600	2,243	105,83		
	Tratto 1.4-1.5		28,10	1,600	2,337	105,07		
	Tratto 1.5-1.6		28,10	1,700	2,381	113,74		
	Tratto 1.6-3.10		28,10	1,900	2,437	130,11		
	Tratto 5.1-5.2		25,60	1,100	1,550	43,65		
	Tratto 5.2-5.3		26,69	1,100	1,584	46,50		
	Tratto 5.3-5.4		28,14	1,350	1,738	66,02		
	A R I P O R T A R E					767,31		335'269,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					767,31		335'269,35	
117 F002	Tratto 5.4-1.3		28,14	1,350	1,765	67,05			
	Tratto 9.1-1.3		14,45	1,100	1,408	22,38			
	SOMMANO m3					856,74	8,50	7'282,29	
	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impiant ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. PARCHEGGIO "A" Tratto 1.1-1.2			29,44			29,44		
	Tratto 1.2-1.3		29,44			29,44			
	Tratto 1.3-1.4		29,49			29,49			
	Tratto 1.4-1.5		28,10			28,10			
	Tratto 1.5-1.6		28,10			28,10			
	Tratto 1.6-3.12		28,10			28,10			
	Tratto 5.1-5.2		25,60			25,60			
	Tratto 5.2-5.3		26,69			26,69			
	Tratto 5.3-5.4		28,14			28,14			
	Tratto 5.4-1.3		28,14			28,14			
	Tratto 9.1-1.3		14,45			14,45			
SOMMANO m					295,69	16,00	4'731,04		
118 F003	TUBAZIONE DN300 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. PARCHEGGIO "A" Tratto 5.1.-5.2		27,50			27,50			
	Tratto 5.2-5.3		28,59			28,59			
	Tratto 9.1-1.3		16,35			16,35			
	SOMMANO m					72,44	32,00	2'318,08	
119 F004	TUBAZIONE DN400 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. PARCHEGGIO "A" Tratto 1.1-1.2		31,34			31,34			
	Tratto 1.2-1.3		31,34			31,34			
	Tratto 5.3-5.4		30,04			30,04			
	Tratto 5.4-1.3		30,04			30,04			
	SOMMANO m					122,76	41,00	5'033,16	
120 F006	TUBAZIONE DN600 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità								
	A R I P O R T A R E							354'633,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							354'633,92
	di scarica. PARCHEGGIO "A" Tratto 1.3-1.4 Tratto 1.4-1.5		31,39 30,00			31,39 30,00		
	SOMMANO m					61,39	52,00	3'192,28
121 F007	TUBAZIONE DN700 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a scarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. PARCHEGGIO "A" Tratto 1.5-1.6		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	70,00	2'100,00
122 F008	TUBAZIONE DN800 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a scarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. PARCHEGGIO "A" Tratto 1.6-3.12		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,00	2'250,00
123 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni. PARCHEGGIO "A" Tratto 1.1-1.2	0,95	29,44			27,97		
	Tratto 1.2-1.3	0,95	29,44			27,97		
	Tratto 1.3-1.4	1,38	29,49			40,70		
	Tratto 1.4-1.5	1,38	28,10			38,78		
	Tratto 1.5-1.6	1,58	28,10			44,40		
	Tratto 1.6-3.12	1,89	28,10			53,11		
	Tratto 5.1-5.2	0,64	25,60			16,38		
	Tratto 5.2-5.3	0,64	26,69			17,08		
	Tratto 5.3-5.4	0,95	28,14			26,73		
	Tratto 5.4-1.3	0,95	28,14			26,73		
	Tratto 9.1-1.3	0,64	14,45			9,25		
	SOMMANO m3					329,10	0,00	0,00
124 F014	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 800 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento a ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurato all'interno. PARCHEGGIO "A" Pozzetto 1.1		1,00	1,000	1,900	1,90		
	Pozzetto 1.2		1,00	1,000	1,950	1,95		
	Pozzetto 1.3		1,00	1,000	2,150	2,15		
	Pozzetto 1.4		1,00	1,000	2,250	2,25		
	Pozzetto 1.5		1,00	1,000	2,310	2,31		
	Pozzetto 1.6		1,00	1,000	2,340	2,34		
	Pozzetto 5.1		1,00	1,000	1,590	1,59		
	A R I P O R T A R E					14,49		362'176,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,49		362'176,20
	Pozzetto 5.2 Pozzetto 5.3 Pozzetto 5.4 Pozzetto 9.1		1,00 1,00 1,00 1,00	1,000 1,000 1,000 1,000	1,620 1,730 1,750 1,450	1,62 1,73 1,75 1,45		
	SOMMANO m3					21,04	300,00	6'312,00
125 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. PARCHEGGIO "A" Pozzetti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 9.1					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	185,00	2'035,00
126 F017	POZZETTI PER CADITOIE F.p.o. pozzetti sifonati per caditoie prefabbricati rinforzati tipo Padova o Milano, delle dimensioni interne di 40x40 cm ed altezza 60-80 cm, compreso lo scavo e il riempimento con materiale arido misto. PARCHEGGIO "A"					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	80,00	1'360,00
127 F018	GRIGLIE PER CADITOIE F.p.o. di caditoia stradale a griglia concava con cerniera in ghisa sferoidale conforme alla classe C250 della norma UNI-EN 124, di qualsiasi forma su cunette. Compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta. PARCHEGGIO "A"					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	50,00	850,00
128 F019	TUBAZIONI CADITOIE F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in gomm ... ta e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm PARCHEGGIO "A"	17,00	3,00			51,00		
	SOMMANO m					51,00	21,00	1'071,00
129 F020	TUBAZIONI ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in ... a e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm. PARCHEGGIO "A"	5,00	5,00			25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		373'804,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		373'804,20
	SOMMANO m					25,00	21,00	525,00
	PARCHEGGIO "B" (SbCat 3)							
130 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.							
	PARCHEGGIO "B" Tratto 2.1-2.2		28,06	1,100	1,472	45,43		
	Tratto 2.2-2.3		23,10	1,100	1,524	38,72		
	Tratto 2.3-2.4		26,85	1,100	1,640	48,44		
	Tratto 2.4-2.5		23,69	1,350	1,794	57,37		
	Tratto 2.5-2.6		23,69	1,350	1,893	60,54		
	Tratto 8.1-8.2		23,10	1,100	1,005	25,54		
	Tratto 8.2-8.3		26,90	1,100	1,108	32,79		
	Tratto 8.3-2.1		30,39	1,100	1,223	40,88		
	Tratto 10.1-2.4		12,77	1,100	1,408	19,78		
	SOMMANO m3					369,49	8,50	3'140,67
131 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impian ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento.							
	PARCHEGGIO "B" Tratto 2.1-2-2		28,06			28,06		
	Tratto 2.2-2.3		23,10			23,10		
	Tratto 2.3-2.4		26,85			26,85		
	Tratto 2.4-2.5		23,69			23,69		
	Tratto 2.5-2.6		23,69			23,69		
	Tratto 8.1-8.2		23,10			23,10		
	Tratto 8.2-8.3		26,90			26,90		
	Tratto 8.3-2.1		30,39			30,39		
	Tratto 10.1-2.4		12,77			12,77		
	SOMMANO m					218,55	16,00	3'496,80
132 F003	TUBAZIONE DN300 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.							
	PARCHEGGIO "B" Tratto 2.1-2.2		29,96			29,96		
	Tratto 2.2-2.3		25,00			25,00		
	Tratto 2.3-2.4		28,75			28,75		
	Tratto 8.1-8.2		25,00			25,00		
	Tratto 8.2-8.3		28,80			28,80		
	Tratto 8.3-2.1		32,29			32,29		
	Tratto 10.1-2.4		14,67			14,67		
	SOMMANO m					184,47	32,00	5'903,04
133	TUBAZIONE DN400 mm							
	A R I P O R T A R E							386'869,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							386'869,71
F004	Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. PARCHEGGIO "B" Tratto 2.4-2.5 Tratto 2.5-2.6		25,59 25,59			25,59 25,59		
	SOMMANO m					51,18	41,00	2'098,38
134 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni. PARCHEGGIO "B" Tratto 2.1-2.2 Tratto 2.2-2.3 Tratto 2.3-2.4 Tratto 2.4-2.5 Tratto 2.5-2.6 Tratto 8.1-8.2 Tratto 8.2-8.3 Tratto 8.3-2.1 Tratto 10.1-2.4	0,64 0,64 0,64 0,95 0,95 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	28,06 23,10 26,85 23,69 23,69 23,10 26,90 30,39 12,77			17,96 14,78 17,18 22,51 22,51 14,78 17,22 19,45 8,17		
	SOMMANO m3					154,56	0,00	0,00
135 F014	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 800 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento a ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurato all'interno. PARCHEGGIO "B" Pozzetto 2.1 Pozzetto 2.2 Pozzetto 2.3 Pozzetto 2.4 Pozzetto 2.5 Pozzetto 8.1 Pozzetto 8.2 Pozzetto 8.3 Pozzetto 10.1		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,400 1,540 1,600 1,770 1,810 0,990 1,080 1,180 1,450	1,40 1,54 1,60 1,77 1,81 0,99 1,08 1,18 1,45		
	SOMMANO m3					12,82	300,00	3'846,00
136 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. PARCHEGGIO "B" Pozzetti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 8.1, 8.2, 8.3, 10.1					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	185,00	1'665,00
137 F017	POZZETTI PER CADITOIE F.p.o. pozzetti sifonati per caditoie prefabbricati rinforzati tipo Padova o							
	A R I P O R T A R E							394'479,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							394'479,09
	Milano, delle dimensioni interne di 40x40 cm ed altezza 60-80 cm, compreso lo scavo e il riempimento con materiale arido misto. PARCHEGGIO "B"					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	80,00	1'440,00
138 F018	GRIGLIE PER CADITOIE F.p.o. di caditoia stradale a griglia concava con cerniera in ghisa sferoidale conforme alla classe C250 della norma UNI-EN 124, di qualsiasi forma su cunette. Compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta. PARCHEGGIO "B"					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	50,00	900,00
139 F019	TUBAZIONI CADITOIE F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in gomm ... ta e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm PARCHEGGIO "B"	18,00	3,00			54,00		
	SOMMANO m					54,00	21,00	1'134,00
140 F020	TUBAZIONI ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in ... a e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm. PARCHEGGIO "B"							
	SOMMANO m					0,00	21,00	0,00
	PARCHEGGIO "C" (SbCat 4)							
141 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. PARCHEGGIO "C" Tratto 4.1-4.2 Tratto 4.2-3.10		18,64 19,31	1,350 1,350	1,732 1,765	43,58 46,01		
	SOMMANO m3					89,59	8,50	761,52
142 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso							
	A R I P O R T A R E							398'714,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							398'714,61
	ordine della Direzione Lavori, di impian ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. PARCHEGGIO "C" Tratto 4.1-4.2 Tratto 4.2-3.10		18,64 19,31			18,64 19,31		
	SOMMANO m					37,95	16,00	607,20
143 F004	TUBAZIONE DN400 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a scarica del materiale di risultata eccedente e della relativa indennità di scarica. PARCHEGGIO "C" Tratto 4.1-4.2 Tratto 4.2-3.10		20,54 21,21			20,54 21,21		
	SOMMANO m					41,75	41,00	1'711,75
144 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del rinalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni. PARCHEGGIO "B" Tratto 4.1-4.2 Tratto 4.2-3.10	0,95 0,95	18,64 19,31			17,71 18,34		
	SOMMANO m3					36,05	0,00	0,00
145 F014	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 800 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento a ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoto per pieno misurato all'interno. PARCHEGGIO "C" Pozzetto 4.2		1,00	1,000	1,750	1,75		
	SOMMANO m3					1,75	300,00	525,00
146 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. PARCHEGGIO "C" Pozzetto 4.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	185,00	185,00
147 F017	POZZETTI PER CADITOIE F.p.o. pozzetti sifonati per caditoie prefabbricati rinforzati tipo Padova o Milano, delle dimensioni interne di 40x40 cm ed altezza 60-80 cm, compreso lo scavo e il riempimento con materiale arido misto. PARCHEGGIO "C"					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		401'743,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		401'743,56
	SOMMANO cadauno					4,00	80,00	320,00
148 F018	GRIGLIE PER CADITOIE F.p.o. di caditoia stradale a griglia concava con cerniera in ghisa sferoidale conforme alla classe C250 della norma UNI-EN 124, di qualsiasi forma su cunette. Compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta. PARCHEGGIO "C"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	50,00	200,00
149 F019	TUBAZIONI CADITOIE F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in gomm ... ta e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm PARCHEGGIO "C"	4,00	3,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	21,00	252,00
150 F020	TUBAZIONI ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in ... a e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm. PARCHEGGIO "C"							
	SOMMANO m					0,00	21,00	0,00
	CONFINE VIA LUCIANI (SbCat 5)							
151 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.1-3.2		28,84	1,100	1,729	54,85		
	Tratto 3.2-3.3		37,45	1,350	1,963	99,24		
	Tratto 3.3-3.4		24,46	1,600	2,195	85,90		
	Tratto 3.4-3.5		26,57	1,600	2,264	96,25		
	Tratto 3.5-3.6		20,87	1,700	2,323	82,42		
	Tratto 3.6-3.7		21,43	1,900	2,426	98,78		
	Tratto 3.7-3.8		21,43	1,900	2,453	99,88		
	Tratto 3.8-3.9		24,16	2,300	2,794	155,26		
	Tratto 3.9-3.10		24,16	2,300	2,842	157,92		
	Tratto 3.10-3.11		34,00	2,300	2,909	227,48		
	Tratto 3.11-3.12		34,00	2,300	2,966	231,94		
	Tratto 3.12-3.13		27,40	2,300	3,146	198,26		
	Tratto 3.13-3.14		26,14	2,300	3,674	220,89		
	Tratto 3.14-3.15		31,91	2,300	3,709	272,21		
	Tratto 6.1-3.15		39,25	1,900	2,600	193,90		
	A R I P O R T A R E					2'275,18		402'515,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'275,18		402'515,56
	SOMMANO m3					2'275,18	8,50	19'339,03
152 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impiant ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.1-3.2		28,84			28,84		
	Tratto 3.2-3.3		37,45			37,45		
	Tratto 3.3-3.4		24,46			24,46		
	Tratto 3.4-3.5		26,57			26,57		
	Tratto 3.5-3.6		20,87			20,87		
	Tratto 3.6-3.7		21,43			21,43		
	Tratto 3.7-3.8		21,43			21,43		
	Tratto 3.8-3.9		24,16			24,16		
	Tratto 3.9-3.10		24,16			24,16		
	Tratto 3.10-3.11		34,00			34,00		
	Tratto 3.11-3.12		34,00			34,00		
	Tratto 3.12-3.13		27,40			27,40		
	Tratto 3.13-3.14		26,14			26,14		
	Tratto 3.14-3.15		31,91			31,91		
	Tratto 6.1-3.15		39,25			39,25		
	SOMMANO m					422,07	16,00	6'753,12
153 F003	TUBAZIONE DN300 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.1-3.2		30,74			30,74		
	SOMMANO m					30,74	32,00	983,68
154 F004	TUBAZIONE DN400 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.2-3.3		39,35			39,35		
	SOMMANO m					39,35	41,00	1'613,35
155 F006	TUBAZIONE DN600 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.3-3.4 Tratto 3.4-3.5		26,36 28,47			26,36 28,47		
	A R I P O R T A R E					54,83		431'204,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,83		431'204,74
	SOMMANO m					54,83	52,00	2'851,16
156 F007	TUBAZIONE DN700 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.5-3.6		22,77			22,77		
	SOMMANO m					22,77	70,00	1'593,90
157 F008	TUBAZIONE DN800 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.6-3.7 Tratto 3.7-3.8 Tratto 6.1-3.15		23,33 23,33 41,15			23,33 23,33 41,15		
	SOMMANO m					87,81	75,00	6'585,75
158 F009	TUBAZIONE DN1000 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.8-3.9 Tratto 3.9-3.10 Tratto 3.10-3.11 Tratto 3.11-3.12 Tratto 3.12-3.13 Tratto 3.13-3.14 Tratto 3.14-3.15		26,76 26,76 36,60 36,60 30,00 28,74 34,51			26,76 26,76 36,60 36,60 30,00 28,74 34,51		
	SOMMANO m					219,97	125,00	27'496,25
159 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni. CONFINE VIA LUCIANI Tratto 3.1-3.2 Tratto 3.2-3.3 Tratto 3.3-3.4 Tratto 3.4-3.5 Tratto 3.5-3.6 Tratto 3.6-3.7 Tratto 3.7-3.8 Tratto 3.8-3.9 Tratto 3.9-3.10 Tratto 3.10-3.11 Tratto 3.11-3.12	0,64 0,95 1,38 1,38 1,58 1,89 1,89 2,94 2,94 2,94 2,94	28,84 37,45 24,46 26,57 20,87 21,43 21,43 24,16 24,16 34,00 34,00			18,46 35,58 33,75 36,67 32,97 40,50 40,50 71,03 71,03 99,96 99,96		
	A R I P O R T A R E					580,41		469'731,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					580,41		469'731,80
	Tratto 3.12-3.13	2,94	27,40			80,56		
	Tratto 3.13-3.14	2,94	26,14			76,85		
	Tratto 3.14-3.15	2,94	31,91			93,82		
	Tratto 6.1-3.15	1,89	39,25			74,18		
	SOMMANO m3					905,82	0,00	0,00
160 F014	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 800 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento a ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurato all'interno. CONFINE VIA LUCIANI Pozzetto 3.1		1,00	1,000	1,700	1,70		
	Pozzetto 3.2		1,00	1,000	1,870	1,87		
	Pozzetto 3.3		1,00	1,000	2,120	2,12		
	Pozzetto 3.4		1,00	1,000	2,190	2,19		
	Pozzetto 3.5		1,00	1,000	2,250	2,25		
	Pozzetto 3.6		1,00	1,000	2,330	2,33		
	Pozzetto 3.7		1,00	1,000	2,360	2,36		
	Pozzetto 6.1		1,00	1,000	2,490	2,49		
	SOMMANO m3					17,31	300,00	5'193,00
161 F015	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 1200 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurato all'interno. CONFINE VIA LUCIANI Pozzetto 3.8		1,50	1,500	2,430	5,47		
	Pozzetto 3.9		1,50	1,500	2,450	5,51		
	Pozzetto 3.10		1,50	1,500	2,490	5,60		
	Pozzetto 3.11		1,50	1,500	2,590	5,83		
	Pozzetto 3.12		1,50	1,500	2,780	6,26		
	Pozzetto 3.13		1,50	1,500	3,310	7,45		
	Pozzetto 3.14		1,50	1,500	3,330	7,49		
	SOMMANO m3					43,61	300,00	13'083,00
162 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. CONFINE VIA LUCIANI Pozzetti 3.1 - 3.14, 6.1					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	185,00	2'775,00
163 F017	POZZETTI PER CADITOIE F.p.o. pozzetti sifonati per caditoie prefabbricati rinforzati tipo Padova o Milano, delle dimensioni interne di 40x40 cm ed altezza 60-80 cm, compreso lo scavo e il riempimento con materiale arido misto. CONFINE VIA LUCIANI							
	A R I P O R T A R E							490'782,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							490'782,80
	SOMMANO cadauno					0,00	80,00	0,00
164 F018	GRIGLIE PER CADITOIE F.p.o. di caditoia stradale a griglia concava con cerniera in ghisa sferoidale conforme alla classe C250 della norma UNI-EN 124, di qualsiasi forma su cunette. Compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta. CONFINE VIA LUCIANI							
	SOMMANO cadauno					0,00	50,00	0,00
165 F019	TUBAZIONI CADITOIE F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in gomm ... ta e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm CONFINE VIA LUCIANI							
	SOMMANO m					0,00	21,00	0,00
166 F020	TUBAZIONI ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in ... a e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm. CONFINE VIA LUCIANI	9,00	5,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	21,00	945,00
	ROTATORIA (SbCat 6)							
167 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. ROTATORIA Tratto 3.15-3.16 Tratto 3.16-S		28,54 20,04	2,300 2,600	3,739 3,780	245,44 196,95		
	SOMMANO m3					442,39	8,50	3'760,32
168 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impian ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. ROTATORIA Tratto 3.15-3.16 Tratto 3.16-S		28,54 20,04			28,54 20,04		
	A R I P O R T A R E					48,58		495'488,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,58		495'488,12
	SOMMANO m					48,58	16,00	777,28
169 F009	TUBAZIONE DN1000 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. ROTATORIA Tratto 3.15-3.16		31,14			31,14		
	SOMMANO m					31,14	125,00	3'892,50
170 F010	TUBAZIONE DN1200 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. ROTATORIA Tratto 3.16-S		22,64			22,64		
	SOMMANO m					22,64	150,00	3'396,00
171 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni. ROTATORIA Tratto 3.15-3.16 Tratto 3.16-S	2,94 3,62	28,54 20,04			83,91 72,54		
	SOMMANO m3					156,45	0,00	0,00
172 F015	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 1200 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurato all'interno. ROTATORIA Pozzetto 3.15 Pozzetto 3.16		1,50 1,50	1,500 1,500	3,370 3,400	7,58 7,65		
	SOMMANO m3					15,23	300,00	4'569,00
173 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. ROTATORIA Pozzetti 3.15, 3.16					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	185,00	370,00
	A R I P O R T A R E							508'492,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							508'492,90
	SVINCOLO (SbCat 7)							
174 F017	POZZETTI PER CADITOIE F.p.o. pozzetti sifonati per caditoie prefabbricati rinforzati tipo Padova o Milano, delle dimensioni interne di 40x40 cm ed altezza 60-80 cm, compreso lo scavo e il riempimento con materiale arido misto. SVINCOLO					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	80,00	480,00
175 F018	GRIGLIE PER CADITOIE F.p.o. di caditoia stradale a griglia concava con cerniera in ghisa sferoidale conforme alla classe C250 della norma UNI-EN 124, di qualsiasi forma su cunette. Compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta. SVINCOLO					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	50,00	300,00
176 F019	TUBAZIONI CADITOIE F.p.o. tubazioni in PVC rigido per fognature conformi alla norma UNI-EN 1401 tipo SN4 - SDR 41 a perfetta tenuta muniti di giunto a bicchiere con anello in gomm ... ta e simbolo IIP. Compresi guarnizioni, pezzi speciali per deviazioni angolari, raccordi con i pozzetti. Diametro 160 mm SVINCOLO	6,00	4,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	21,00	504,00
	OPERE DI FOGNATURA - RETE ACQUE NERE (Cat 3) STRADA IN CESSIONE (SbCat 1)							
177 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. STRADA IN CESSIONE Tratto N2.2-N2.3 Tratto N2.3-N2.4 Tratto N2.4-N2.5 Tratto N2.5-N2.6 Tratto N2.6-N2.7 Tratto N2.7-N2.8		25,42 24,29 23,24 23,00 19,29 24,29	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,058 1,134 1,206 1,278 1,339 1,915	26,89 27,54 28,03 29,39 25,83 46,52		
	SOMMANO m3					184,20	8,50	1'565,70
178 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso							
	A R I P O R T A R E							511'342,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							511'342,60
	ordine della Direzione Lavori, di impiant ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. STRADA IN CESSIONE Tratto N2.2- N2.3		25,42			25,42		
	Tratto N2.3-N2.4		24,29			24,29		
	Tratto N2.4-N2.5		23,24			23,24		
	Tratto N2.5-N2.6		23,00			23,00		
	Tratto N2.6-N2.7		19,29			19,29		
	Tratto N2.7-N2.8		24,29			24,29		
	SOMMANO m					139,53	16,00	2'232,48
179 F021	TUBAZIONI F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretanicca, verniciate internamente ed esternamente, conf ... stenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria. Diametro DN 200 mm STRADA IN CESSIONE Tratto N2.2- N2.3		25,42			25,42		
	Tratto N2.3-N2.4		24,29			24,29		
	Tratto N2.4-N2.5		23,24			23,24		
	Tratto N2.5-N2.6		23,00			23,00		
	Tratto N2.6-N2.7		19,29			19,29		
	Tratto N2.7-N2.8		24,29			24,29		
	SOMMANO m					139,53	56,00	7'813,68
180 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni. STRADA IN CESSIONE Tratto N2.2- N2.3	0,52	25,42			13,22		
	Tratto N2.3-N2.4	0,52	24,29			12,63		
	Tratto N2.4-N2.5	0,52	23,24			12,08		
	Tratto N2.5-N2.6	0,52	23,00			11,96		
	Tratto N2.6-N2.7	0,52	19,29			10,03		
	Tratto N2.7-N2.8	0,52	24,29			12,63		
	SOMMANO m3					72,55	0,00	0,00
181 F022	POZZETTI DI ISPEZIONE ACQUE NERE F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento ad alta resistenza ai solf ... elemento monolitico "prolunga", completo di ogni onere chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurate all'interno. STRADA IN CESSIONE Pozzetto N2.2	0,79			1,110	0,88		
	Pozzetto N2.3	0,79			1,200	0,95		
	Pozzetto N2.4	0,79			1,280	1,01		
	Pozzetto N2.5	0,79			1,350	1,07		
	Pozzetto N2.6	0,79			1,420	1,12		
	Pozzetto N2.7	0,79			1,480	1,17		
	Pozzetto N2.8	0,79			2,000	1,58		
	SOMMANO m3					7,78	380,00	2'956,40
	A R I P O R T A R E							524'345,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							524'345,16
182 F016	<p>CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. STRADA IN CESSIONE Pozzetti N2.2, N2.3, N2.4, N2.5, N2.6, N2.7, N2.8</p>					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	185,00	1'295,00
183 F023	<p>TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretanic, verniciate internamente ed ... ella classe di resistenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria. STRADA IN CESSIONE</p>	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	65,00	780,00
184 F024	<p>COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea esistente compreso ogni onere ed accessorio per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
185 F001	<p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. PARCHEGGIO "A" Tratto N1.1-N1.2 Tratto N1.2-N1.3 Tratto N1.3-N1.4 Tratto N1.4-N1.5 Tratto N1.5-N1.6 Tratto N1.6-N1.7 Tratto N1.7-N1.8</p>		26,50 27,59 32,62 32,62 23,41 28,05 24,24	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,891 0,977 1,078 1,179 1,252 1,339 2,065	23,61 26,96 35,16 38,46 29,31 37,56 50,06		
	SOMMANO m3					241,12	8,50	2'049,52
186 F002	<p>ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impian ... e quanto altro occora per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. PARCHEGGIO "A" Tratto N1.1-N1.2</p>		26,50			26,50		
	A R I P O R T A R E					26,50		530'469,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,50		530'469,68
	Tratto N1.2-N1.3		27,59			27,59		
	Tratto N1.3-N1.4		32,62			32,62		
	Tratto N1.4-N1.5		32,62			32,62		
	Tratto N1.5-N1.6		23,41			23,41		
	Tratto N1.6-N1.7		28,05			28,05		
	Tratto N1.7-N1.8		24,24			24,24		
	SOMMANO m					195,03	16,00	3'120,48
187 F021	TUBAZIONI F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretanic, verniciate internamente ed esternamente, conf ... stenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria. Diametro DN 200 mm							
	PARCHEGGIO "A" Tratto N1.1-N1.2		26,50			26,50		
	Tratto N1.2-N1.3		27,59			27,59		
	Tratto N1.3-N1.4		32,62			32,62		
	Tratto N1.4-N1.5		32,62			32,62		
	Tratto N1.5-N1.6		23,41			23,41		
	Tratto N1.6-N1.7		28,05			28,05		
	Tratto N1.7-N1.8		24,24			24,24		
	SOMMANO m					195,03	56,00	10'921,68
188 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni.							
	PARCHEGGIO "A" Tratto N1.1-N1.2	0,52	26,50			13,78		
	Tratto N1.2-N1.3	0,52	27,59			14,35		
	Tratto N1.3-N1.4	0,52	32,62			16,96		
	Tratto N1.4-N1.5	0,52	32,62			16,96		
	Tratto N1.5-N1.6	0,52	23,41			12,17		
	Tratto N1.6-N1.7	0,52	28,05			14,59		
	Tratto N1.7-N1.8	0,52	24,24			12,60		
	SOMMANO m3					101,41	0,00	0,00
189 F022	POZZETTI DI ISPEZIONE ACQUE NERE F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento ad alta resistenza ai solf ... elemento monolitico "prolunga", completo di ogni onere chiusino escluso. Valutati vuoto per pieno misurate all'interno.							
	PARCHEGGIO "A" Pozzetto N1.1	0,79			0,950	0,75		
	Pozzetto N1.2	0,79			1,040	0,82		
	Pozzetto N1.3	0,79			1,120	0,88		
	Pozzetto N1.4	0,79			1,220	0,96		
	Pozzetto N1.5	0,79			1,320	1,04		
	Pozzetto N1.6	0,79			1,400	1,11		
	Pozzetto N1.7	0,79			1,480	1,17		
	Pozzetto N1.8	0,79			1,990	1,57		
	SOMMANO m3					8,30	380,00	3'154,00
190 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla							
	A R I P O R T A R E							547'665,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							547'665,84	
191 F023	classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. PARCHEGGIO "A" Pozzetti N1.1, N1.2, N1.3, N1.4, N1.5, N1.6, N1.7, N1.8 SOMMANO cadauno					8,00			
						8,00	185,00	1'480,00	
192 F024	TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretana, verniciate internamente ed ... ella classe di resistenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria. PARCHEGGIO "A" SOMMANO m	5,00	6,00			30,00			
						30,00	65,00	1'950,00	
193 F024	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea esistente compreso ogni onere ed accessorio per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" SOMMANO cadauno					1,00			
						1,00	2'000,00	2'000,00	
193 F001	PARCHEGGIO "B" (SbCat 3)								
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA								
	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.								
	PARCHEGGIO "B" Tratto N3.1-N3.2		34,05	1,000	0,928	31,60			
	Tratto N3.2-N3.3		22,33	1,000	0,998	22,29			
	Tratto N3.3-N3.4		21,87	1,000	1,066	23,31			
	Tratto N3.4-N3.5		24,27	1,000	1,142	27,72			
	Tratto N3.5-N3.6		23,34	1,000	1,215	28,36			
	Tratto N4.1-N4.2		26,31	1,000	1,379	36,28			
	Tratto N4.2-N4.3		7,74	1,000	1,865	14,44			
	SOMMANO m3					184,00	8,50	1'564,00	
194 F002	ABBASSAMENTO FALDA								
	Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impian ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento.								
	PARCHEGGIO "B" Tratto N3.1-N3.2		34,05			34,05			
	Tratto N3.2-N3.3		22,33			22,33			
	Tratto N3.3-N3.4		21,87			21,87			
	Tratto N3.4-N3.5		24,27			24,27			
Tratto N3.5-N3.6		23,34			23,34				
	A R I P O R T A R E					125,86		554'659,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					125,86		554'659,84	
195 F021	Tratto N4.1-N4.2		26,31			26,31			
	Tratto N4.2-N4.3		7,74			7,74			
	SOMMANO m					159,91	16,00	2'558,56	
	TUBAZIONI								
	F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretanic, verniciate internamente ed esternamente, conf ... stenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria. Diametro DN 200 mm								
	PARCHEGGIO "B" Tratto N3.1-N3.2		34,05			34,05			
	Tratto N3.2-N3.3		22,33			22,33			
	Tratto N3.3-N3.4		21,88			21,88			
	Tratto N3.4-N3.5		24,27			24,27			
	Tratto N3.5-N3.6		23,34			23,34			
Tratto N4.1-N4.2		26,31			26,31				
Tratto N4.2-N4.3		7,74			7,74				
SOMMANO m						159,92	56,00	8'955,52	
196 F011	SABBIA								
	Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni.								
	PARCHEGGIO "B" Tratto N3.1-N3.2	0,52	34,05			17,71			
	Tratto N3.2-N3.3	0,52	22,33			11,61			
	Tratto N3.3-N3.4	0,52	21,87			11,37			
	Tratto N3.4-N3.5	0,52	24,27			12,62			
	Tratto N3.5-N3.6	0,52	23,34			12,14			
	Tratto N4.1-N4.2	0,52	26,31			13,68			
	Tratto N4.2-N4.3	0,52	7,74			4,02			
	SOMMANO m3					83,15	0,00	0,00	
197 F022	POZZETTI DI ISPEZIONE ACQUE NERE								
	F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento ad alta resistenza ai solf ... elemento monolitico "prolunga", completo di ogni onere chiusino escluso. Valutati vuoto per pieno misurate all'interno.								
	PARCHEGGIO "B" Pozzetto N3.1	0,79			0,970	0,77			
	Pozzetto N3.2	0,79			1,070	0,85			
	Pozzetto N3.3	0,79			1,140	0,90			
	Pozzetto N3.4	0,79			1,210	0,96			
	Pozzetto N3.5	0,79			1,290	1,02			
	Pozzetto N3.6	0,79			1,360	1,07			
	Pozzetto N4.1	0,79			1,430	1,13			
	Pozzetto N4.2	0,79			1,520	1,20			
Pozzetto N4.3	0,79			1,980	1,56				
SOMMANO m3					9,46	380,00	3'594,80		
198 F016	CHIUSINI PER POZZETTI								
Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore									
A R I P O R T A R E							569'768,72		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							569'768,72
	e antibasculamento in polietilene. PARCHEGGIO "B" Pozzetti N3.1, N3.2, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6, N4.1, N4.2, N4.3 SOMMANO cadauno					9,00		
						9,00	185,00	1'665,00
199 F023	TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretanicca, verniciate internamente ed ... ella classe di resistenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria. PARCHEGGIO "B"	6,00	6,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	65,00	2'340,00
200 F024	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea esistente compreso ogni onere ed accessorio per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00
	PARCHEGGIO "C" (SbCat 4)							
201 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. PARCHEGGIO "C" Tratto N2.1-N2.2		22,18	1,000	0,968	21,47		
	SOMMANO m3					21,47	8,50	182,50
202 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impiant ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. PARCHEGGIO "C" Tratto N2.1-N2.2		22,18			22,18		
	SOMMANO m					22,18	16,00	354,88
203 F021	TUBAZIONI F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretanicca, verniciate internamente ed esternamente, conf ... stenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria. Diametro DN 200 mm							
	A R I P O R T A R E							576'311,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							576'311,10
	PARCHEGGIO "C" Tratto N2.1, N2.2		22,18			22,18		
	SOMMANO m					22,18	56,00	1'242,08
204 F011	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia ben costipata per la formazione del letto di posa, del ricalzo laterale della tubazione e della copertura delle tubazioni.							
	PARCHEGGIO "C" Tratto N2.1-N2.2	0,52	22,18			11,53		
	SOMMANO m3					11,53	0,00	0,00
205 F022	POZZETTI DI ISPEZIONE ACQUE NERE F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento ad alta resistenza ai solf ... elemento monolitico "prolunga", completo di ogni onere chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurate all'interno.							
	PARCHEGGIO "C" Pozzetto N2.1	0,79			1,050	0,83		
	SOMMANO m3					0,83	380,00	315,40
206 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene.							
	PARCHEGGIO "C" Pozzetto N2.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	185,00	185,00
207 F023	TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTI F.p.o. tubazioni in gres ceramico per fognature nere con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta in resina poliuretanic, verniciate internamente ed ... ella classe di resistenza allo schiacciamento minimo di 240 kN/mq, per resistere al transito di veicoli di 1^ categoria.							
	PARCHEGGIO "C"	1,00	12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	65,00	780,00
208 F024	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea esistente compreso ogni onere ed accessorio per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.							
	PARCHEGGIO "C"							
	SOMMANO cadauno					0,00	2'000,00	0,00
	OPERE DI FOGNATURA - VASCA DI PRIMA PIOGGIA - OPERE CIVILI (Cat 4)							
	A R I P O R T A R E							578'833,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							578'833,58
	ROTATORIA (SbCat 6)							
209 FVC001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso even ... iti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. VASCA IN ROTATORIA		24,60	17,200	6,000	2'538,72		
	SOMMANO m3					2'538,72	8,00	20'309,76
210 FVC002	ABBASSAMENTO FALDA OPERE CIVILI Compenso per abbassamento della falda freatica per la costruzione di manufatti particolari valutandone la proie-zione orizzontale all'esterno delle murature di base. VASCA IN ROTATORIA		24,60	17,200		423,12		
	SOMMANO m2					423,12	32,00	13'539,84
211 FVC003	SOSTEGNO SCAVI Compenso per armamento degli scavi per la realizzazio-ne di cassetta metallica a cassa chiusa realizzata con l'infissione di palancole del tipo "Larsen", o similari con gargami innestati l'uno nell'altro, valutando la parete ar-mata per vasche e manufatti particolari. VASCA IN ROTATORIA	2,00	41,80		6,000	501,60		
	SOMMANO m2					501,60	30,00	15'048,00
212 FVC004	MAGRONE F.p.o. conglomerato cementizio tipo 325 per sottofonda-zioni (magrone)compreso ogni onere e provvista occor-renti, con l'esclusione del solo ferro di armatura. VASCA IN ROTATORIA		14,20	17,500	0,200	49,70		
	SOMMANO m3					49,70	110,00	5'467,00
213 FVC005	CALCESTRUZZO PER PLATEA DI FONDAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, escluso il ferro ... azione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VASCA IN ROTATORIA		17,10	13,800	1,000	235,98		
	SOMMANO m3					235,98	160,00	37'756,80
214 FVC006	CALCESTRUZZO PER MURI IN ELEVAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina per muri in elevazione, escluso il ferro tondino di ... azione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto							
	A R I P O R T A R E							670'954,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							670'954,98
215 FVC007	altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VASCA IN ROTATORIA Muri SOMMANO m3	2,00	16,10		5,300	170,66		
						170,66	300,00	51'198,00
216 FVC008	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. VASCA IN ROTATORIA Platea Muri SOMMANO kg	80,00 120,00	17,10 57,80	13,800	1,000 5,300	18'878,40 36'760,80		
						55'639,20	1,20	66'767,04
217 FVC009	CAMERETTA Cameretta alloggiamento saracinesche prefabbricata in conglomerato cementizio armato per ispezione, vertice, confluenza compreso scavo e rinterro, atta a resistere ai carichi stradali di 1^ categoria, escluso chiusini. Valutata vuoto per pieno misurata all'interno. VASCA IN ROTATORIA SOMMANO m3		4,50	11,600	3,000	156,60		
						156,60	300,00	46'980,00
218 FVE001	SOLAIO PREDALLES Solaio in opera per luci fino a m 6,00, costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerim ... zioni provvisorie fino a m 3,50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree. Solaio 4+40+5 cm VASCA IN ROTATORIA SOMMANO m3		16,10	12,800		206,08		
						206,08	130,00	26'790,40
219 FVE002	OPERE DI FOGNATURA - VASCA DI PRIMA PIOGGIA - OPERE ELETTROMECCANICHE (Cat 5) TUBAZIONI ACCIAIO INOX DN 80 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox tipo AISI 316 saldati di testa per canalizzazioni acqua DN 80 mm, spessore 2 mm, peso 4.37 kg/m. VASCA IN ROTATORIA SOMMANO m	2,00	5,00			10,00		
						10,00	56,81	568,10
219 FVE002	TUBAZIONI ACCIAIO INOX DN 300 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox tipo AISI 316 saldati di testa per canalizzazioni acqua DN 300 mm, spessore 3 mm, peso 24.20 kg/m. VASCA IN ROTATORIA	4,00	5,00			20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		863'258,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		863'258,52
	SOMMANO m					20,00	266,20	5'324,00
220 FVE003	CHIUSINO IN LAMIERA STRIATA Fornitura e posa in opera di chiusino in lamiera striata, per pozzetti, del tipo in acciaio zincato a caldo, completo di telaio con staffe di ancoragg ... ne dell'anello di battuta in cls per il fissaggio del telaio, la riquadratura a mano del manufatto ed ogni altro onere. VASCA IN ROTATORIA					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	90,00	1'440,00
221 FVE004	SARACINESCHE IN GHISA DN 80 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1092-1, corp ... bazione, bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VASCA IN ROTATORIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	335,50	671,00
222 FVE005	SARACINESCHE IN GHISA DN 300 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1092-1, cor ... bazione, bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VASCA IN ROTATORIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'636,50	10'546,00
223 FVE006	VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET DN 80 Fornitura e posa in opera di valvole a Clapet, corpo, cappello e battente in ghisa GG25, albero in acciaio, sede del corpo in ottone, sede del b ... bazione, bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VASCA IN ROTATORIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	233,98	467,96
224 FVE007	VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET DN 300 Fornitura e posa in opera di valvole a Clapet, corpo, cappello e battente in ghisa GG25, albero in acciaio, sede del corpo in ottone, sede del ... bazione, bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VASCA IN ROTATORIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'919,21	7'676,84
	A R I P O R T A R E							889'384,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							889'384,32
225 FVE008	PEZZI SPECIALI Fornitura e posa in opere pezzi speciali e bulloni in acciaio INOX, completi di flange, guarnizioni, l'eventuale rivestimento. VASCA IN ROTATORIA					348,00		
	SOMMANO kg					348,00	18,00	6'264,00
226 FVE009	POMPA SOMMERGIBILE DN 80 Fornitura ed installazione di pompa sommergibile con girante multicanale antiintasamento. Q=8 l/s, H= 3.50 m. VASCA IN ROTATORIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'400,00	8'800,00
227 FVE010	POMPA SOMMERGIBILE DN 300 Fornitura ed installazione di pompa sommergibile con girante multicanale per acque pulite. Q=375 l/s, H= 4.00 m. VASCA IN ROTATORIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	19'500,00	78'000,00
228 FVE011	BASAMENTO POMPA SOMMERGIBILE DN 80 Fornitura ed installazione di basamento pompa DN 80 per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di mandata con ancoraggio superiore del tubo guida, chiavarde. ROTATORIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,60	331,20
229 FVE012	BASAMENTO POMPA SOMMERGIBILE DN 300 Fornitura ed installazione di basamento pompa DN 300 per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di mandata con ancoraggio superiore del tubo guida, chiavarde. ROTATORIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'208,00	8'832,00
230 FVE013	TUBO GUIDA DN 32 Fornitura e posa in opera di tubo guida zincato DN 32 con lunghezza di circa 6 m. VACSA IN ROTATORIA					2,00		
	SOMMANO m					2,00	35,40	70,80
231 FVE014	TUBO GUIDA DN 50 Fornitura e posa in opera di tubo guida zincato DN 50 con lunghezza di circa 6 m. VASCA IN ROTATORIA					4,00		
	SOMMANO m					4,00	44,00	176,00
232 FVE015	MISURATORE AD ULTRASUONI Fornitura ed installazione di misuratore di							
	A R I P O R T A R E							991'858,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							991'858,32
	livello ad ultrasuoni VASCA IN ROTATORIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'700,00	3'400,00
233 FVE016	MISURATORE A GALLEGGIANTE Fornitura ed installazione di misuratore di livello a galleggiante VASCA IN ROTATORIA					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	340,00	4'080,00
234 FVE017	LAMPADA Fornitura ed installazione di lampada antiscoppio 60 W. VASCA IN ROTATORIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	220,00	440,00
235 FVE018	QUADRO ELETTRICO Fornitura ed installazione di quadro elettrico B.T. per la fornitura di energia alle pompe e agli altri accessori, ed armadio stagno per contenimento quadri. VASCA IN ROTATORIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'600,00	1'600,00
236 FVE019	CASSETTA CONTATORE Fornitura ed installazione di cassetta per alloggio contatore ENEL su basamento in calcestruzzo. VASCA IN ROTATORIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
237 FVE020	IMPIANTO ELETTRICO Fornitura ed installazione dell'impianto elettrico F.M., dei cavi per segnali e ausiliari e dell'impianto di messa a terra. VASCA IN ROTATORIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,00	80,00
	OPERE DI FOGNATURA - SCARICO CANALE DUNE (Cat 6)							
238 F001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile co ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCARICO ROTATORIA							
	Attraversamento rotatoria	0,67	45,00	2,000	2,000	120,60		
	Canale Dune	0,33	105,00	4,000	2,600	360,36		
	Pozzellone	0,33	7,90	4,300	3,000	33,63		
	SOMMANO m3					514,59	8,50	4'374,02
	A R I P O R T A R E							1'006'252,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'006'252,34
239 F002	ABBASSAMENTO FALDA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impiant ... e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. SCARICO ROTATORIA Attraversamento rotatoria Canale Dune	0,33 0,33	45,00 105,00			14,85 34,65		
	SOMMANO m					49,50	16,00	792,00
240 F025	SCATOLARE F.p.o. scatolare mm. 1200 x 1000, prefabbricato in cal-cestruzzo armato di cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica atto a sopportare i carichi stradali di 1^ categoria. SCARICO ROTATORIA	0,67	45,00			30,15		
	SOMMANO m					30,15	240,00	7'236,00
241 F027	CAMERETTA Cameretta prefabbricata in conglomerato cementizio armato per ispezione, vertice, confluenza compreso scavo e rinterro, atta a resistere ai carichi stradali di 1^ categoria, escluso chiusini. Valutata vuota per pieno misurata all'interno. SCARICO ROTATORIA	0,33	5,60	2,000	3,100	11,46		
	SOMMANO m3					11,46	340,00	3'896,40
242 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. SCARICO ROTATORIA					0,67		
	SOMMANO cadauno					0,67	185,00	123,95
243 F026	SCATOLARE F.p.o. scatolare mm. 2000 x 1500, prefabbricato in cal-cestruzzo armato di cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica atto a sopportare i carichi stradali di 1^ categoria. SCARICO ROTATORIA	0,33	105,00			34,65		
	SOMMANO m					34,65	400,00	13'860,00
244 FVC005	CALCESTRUZZO PER PLATEA DI FONDAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a							
	A R I P O R T A R E							1'032'160,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'032'160,69
	macchina per opere di fondazione a platea, escluso il ferro ... azione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SCARICO ROTATORIA Soletta di protezione scatolari	0,33	30,00	5,000	0,150	7,43		
	SOMMANO m3					7,43	160,00	1'188,80
245 FVC010	RETE ELETTROSALDATA Rete elettrosaldada in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, c ... le legature, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12 SCARICO ROTATORIA	7,88	30,00	5,000	0,333	393,61		
	SOMMANO kg					393,61	1,20	472,33
246 F029	TESTATA DI SBOCCO Testata in c.a. posata in opera con muri d'ala a scivolo con inclinazione 3x2, munita di gargami. SCARICO ROTATORIA					0,33		
	SOMMANO cadauno					0,33	6'500,00	2'145,00
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 7) STRADA IN CESSIONE (SbCat 1)							
247 I001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. STRADA IN CESSIONE		170,00	0,500	1,000	85,00		
	SOMMANO m3					85,00	8,50	722,50
248 I002	ARMADIO STRADALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per distribuzione illuminazione pubblica in vetroresina SMC, delle dimensioni indicativa ... lo scavo ed il getto in calcestruzzo per realizzare il blocco di ancoraggio dell'armadio di contenimento del quadro. STRADA IN CESSIONE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	525,00	525,00
249 I003	PUNTO LUCE SIGOLO ILLUMINAZIONE STRADALE Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo conico diritto Tipo Siderpali modello PCS							
	A R I P O R T A R E							1'037'214,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'037'214,32
	0052 "infisso", zincat ... o perfettamente fun-zionante, e realizzato a regola d'arte. PALO VERNICIATO A POLVERI STESSO COLORE ARMATURE STRADALI STRADA IN CESSIONE					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	710,00	5'680,00
250 I004	PUNTO LUCE TRIPLO ILLUMINAZIONE STRADALE Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo conico diritto Tipo Siderpali modello PCS 0052 "infisso", zincat ... o perfettamente fun-zionante, e realizzato a regola d'arte. PALO VERNICIATO A POLVERI STESSO COLORE ARMATURE STRADALI STRADA IN CESSIONE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'400,00	1'400,00
251 I005	DISPERSORE ZINCATO A CROCE INFISSO NEL TERRENO Fornitura e posa in opera entro pozzetto in cemento predisposto, di disperso-re del tipo a croce zincato a caldo, delle dimensioni ... -dimensioni 50x50x5mm lunghezza 1,5m installato come riportato nelle tavole di progetto STRADA IN CESSIONE					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	25,00	225,00
252 I006	TUBAZIONI Fornitura e posa di cavidotto, corrugato in PVC a doppia parete, secondo Norme CEI, liscio all'interno e corrugato all'esterno realizzato in polietilene ad alta densità ... de lo sviluppo lineare in base alle disposizioni dei quadri e dei pozzetti in base tavole di progetto: - 1xD110 STRADA IN CESSIONE		182,00			182,00		
	SOMMANO m					182,00	4,00	728,00
253 I007	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettieria;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x16) STRADA IN CESSIONE Collegamento al controllore di potenza		182,00			182,00		
	SOMMANO m					182,00	9,36	1'703,52
	A R I P O R T A R E							1'046'950,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'046'950,84
254 I008	<p>LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE Linea in cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolato in PVC di qualità R2 non propagante di inc ... e/o tubazioni portacavi;- giunzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. (1x16) STRADA IN CESSIONE Collegamento per messa a terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		182,00			182,00		
						182,00	2,18	396,76
255 I009	<p>LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x10) STRADA IN CESSIONE Alimentazione pali di illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		182,00			182,00		
						182,00	6,77	1'232,14
256 I010	<p>PLINTI PER PALI Realizzazione di plinto per palo di illuminazione pubblica del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) con pozzetto incorporato per collegamento ... materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su strato di magrone di livellamento. Dimensioni 65x110x100 cm. STRADA IN CESSIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					8,00		
						8,00	240,00	1'920,00
257 I011	<p>POZZETTI DI DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) per ispezione e derivazione cavidotti per ILLUMINAZIONE PUBBLIC ... I materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su strato di magrone di livellamento. Dimensioni 40x40x45 cm. STRADA IN CESSIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					6,00		
						6,00	140,00	840,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
258 I001	<p>SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da pa ... a del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione.</p>							
	A R I P O R T A R E							1'051'339,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'051'339,74
	PARCHEGGIO "A" SOMMANO m3		445,00	0,500	1,000	222,50		
						222,50	8,50	1'891,25
259 I012	PUNTO LUCE SINGOLO ILLUMINAZIONE ARREDO Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo tubolare CILINDRICO diritto spessore S=3.5mm Tipo IGUZZINI model ... fissaggio del palo, ed ogni altro onere per dare l'impianto perfettamente fun- zionante, e realizzato a regola d'arte. PARCHEGGIO "A"					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	950,00	24'700,00
260 I013	PUNTO LUCE TRIPLO ILLUMINAZIONE ARREDO Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo tubolare CILINDRICO diritto spessore S=3.5mm Tipo IGUZZINI modell ... fissaggio del palo, ed ogni altro onere per dare l'impianto perfettamente fun- zionante, e realizzato a regola d'arte. PARCHEGGIO "A"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'300,00	2'300,00
261 I005	DISPERSORE ZINCATO A CROCE INFISSO NEL TERRENO Fornitura e posa in opera entro pozzetto in cemento predisposto, di disperso-re del tipo a croce zincato a caldo, delle dimensioni ... -dimensioni 50x50x5mm lunghezza 1,5m installato come riportato nelle tavole di progetto PARCHEGGIO "A"					27,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	25,00	675,00
262 I006	TUBAZIONI Fornitura e posa di cavidotto, corrugato in PVC a doppia parete, secondo Norme CEI, liscio all'interno e corrugato all'esterno realizzato in polietilene ad alta densità ... de lo sviluppo lineare in base alle disposizioni dei quadri e dei pozzetti in base tavole di progetto: - 1xD110 PARCHEGGIO "A"		445,00			445,00		
	SOMMANO m					445,00	4,00	1'780,00
263 I007	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a							
	A R I P O R T A R E							1'082'685,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'082'685,99
	regola d'arte. Sez. 4(1x16) PARCHEGGIO "A"		445,00			445,00		
	SOMMANO m					445,00	9,36	4'165,20
264 I008	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE Linea in cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolato in PVC di qualità R2 non propagante di inc ... e/o tubazioni portacavi;- giunzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. (1x16) PARCHEGGIO "A"		445,00			445,00		
	SOMMANO m					445,00	2,18	970,10
265 I009	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x10) PARCHEGGIO "A"		445,00			445,00		
	SOMMANO m					445,00	6,77	3'012,65
266 I010	PLINTI PER PALI Realizzazione di plinto per palo di illuminazione pubblica del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) con pozzetto incorporato per collegamento ... materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su strato di magrone di livellamento. Dimensioni 65x110x100 cm. PARCHEGGIO "A"					27,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	240,00	6'480,00
267 I011	POZZETTI DI DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) per ispezione e derivazioneavidotti per ILLUMINAZIONE PUBBLIC ... I materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su strato di magrone di livellamento. Dimensioni 40x40x45 cm. PARCHEGGIO "A"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	140,00	280,00
	PARCHEGGIO "B" (SbCat 3)							
268 I001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m							
	A R I P O R T A R E							1'097'593,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'097'593,94
	1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da pa ... a del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "B"		310,00	0,500	1,000	155,00		
	SOMMANO m3					155,00	8,50	1'317,50
269 I012	PUNTO LUCE SINGOLO ILLUMINAZIONE ARREDO Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo tubolare CILINDRICO diritto spessore S=3.5mm Tipo IGUZZINI model ... fissaggio del palo, ed ogni altro onere per dare l'impianto perfettamente funzionante, e realizzato a regola d'arte. PARCHEGGIO "B"					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	950,00	17'100,00
270 I013	PUNTO LUCE TRIPLO ILLUMINAZIONE ARREDO Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo tubolare CILINDRICO diritto spessore S=3.5mm Tipo IGUZZINI modell ... fissaggio del palo, ed ogni altro onere per dare l'impianto perfettamente funzionante, e realizzato a regola d'arte. PARCHEGGIO "B"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'300,00	2'300,00
271 I005	DISPERSORE ZINCATO A CROCE INFISSO NEL TERRENO Fornitura e posa in opera entro pozzetto in cemento predisposto, di disperso-re del tipo a croce zincato a caldo, delle dimensioni ... -dimensioni 50x50x5mm lunghezza 1,5m installato come riportato nelle tavole di progetto PARCHEGGIO "B"					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	25,00	475,00
272 I006	TUBAZIONI Fornitura e posa di cavidotto, corrugato in PVC a doppia parete, secondo Norme CEI, liscio all'interno e corrugato all'esterno realizzato in polietilene ad alta densità ... de lo sviluppo lineare in base alle disposizioni dei quadri e dei pozzetti in base tavole di progetto: - 1xD110 PARCHEGGIO "B"		310,00			310,00		
	SOMMANO m					310,00	4,00	1'240,00
273 I007	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con							
	A R I P O R T A R E							1'120'026,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'120'026,44
	conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x16) PARCHEGGIO "B" SOMMANO m		310,00			310,00		
						310,00	9,36	2'901,60
274 I008	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE Linea in cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolato in PVC di qualità R2 non propagante di inc ... e/o tubazioni portacavi;- giunzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. (1x16) PARCHEGGIO "B" SOMMANO m		310,00			310,00		
						310,00	2,18	675,80
275 I009	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x10) PARCHEGGIO "B" SOMMANO m		310,00			310,00		
						310,00	6,77	2'098,70
276 I010	PLINTI PER PALI Realizzazione di plinto per palo di illuminazione pubblica del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) con pozzetto incorporato per collegamento ... materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su strato di magrone di livellamento. Dimensioni 65x110x100 cm. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					19,00		
						19,00	240,00	4'560,00
277 I011	POZZETTI DI DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) per ispezione e derivazione cavidotti per ILLUMINAZIONE PUBBLIC ... I materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su strato di magrone di livellamento. Dimensioni 40x40x45 cm. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	140,00	140,00
278	CONTROLLORE DI POTENZA SERIE							
	A R I P O R T A R E							1'130'402,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'402,54
I014	GPI/L/315/HMU (CON QUADRO COMANDO) A SERVIZIO COMUNE DELLE N. 3 AREE DI PARCHEGGIO Fornitura e posa in opera di gruppo integrato per comando, variac ... e apparecchiature dovrà essere effettuata in regime Qualità Totale da azienda certificata secondo norme UNI EN 29001. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					0,37		
						0,37	7'200,00	2'664,00
279 I015	ARMADIO STRADALE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA AD USO PUBBLICO A SERVIZIO COMUNE DELLE N. 3 AREE DI PARCHEGGIO Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per distribuzione illumina ... contenimento del quadro con la sistemazione dei cavidotti necessari. "QUADRO PROTEZIONI 2 IMPIANTO AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					0,37		
						0,37	1'540,00	569,80
	PARCHEGGIO "C" (SbCat 4)							
280 I001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte ... a del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "C" SOMMANO m3		80,00	0,500	1,000	40,00		
						40,00	8,50	340,00
281 I012	PUNTO LUCE SINGOLO ILLUMINAZIONE ARREDO Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo tubolare CILINDRICO diritto spessore S=3.5mm Tipo IGUZZINI model ... fissaggio del palo, ed ogni altro onere per dare l'impianto perfettamente funzionante, e realizzato a regola d'arte. PARCHEGGIO "C" SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	950,00	5'700,00
282 I005	DISPENSORE ZINCATO A CROCE INFISSO NEL TERRENO Fornitura e posa in opera entro pozzetto in cemento predisposto, di dispenser del tipo a croce zincato a caldo, delle dimensioni ... -dimensioni 50x50x5mm lunghezza 1,5m installato come riportato nelle tavole di progetto							
	A R I P O R T A R E							1'139'676,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'139'676,34
	PARCHEGGIO "C"					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	25,00	150,00
283 I006	TUBAZIONI Fornitura e posa di cavidotto, corrugato in PVC a doppia parete, secondo Norme CEI, liscio all'interno e corrugato all'esterno realizzato in polietilene ad alta densità ... de lo sviluppo lineare in base alle disposizioni dei quadri e dei pozzetti in base tavole di progetto: - 1xD110		80,00			80,00		
	PARCHEGGIO "C"					80,00	4,00	320,00
284 I007	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x16)		80,00			80,00		
	PARCHEGGIO "C"					80,00	9,36	748,80
285 I008	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE Linea in cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolato in PVC di qualità R2 non propagante di inc ... e/o tubazioni portacavi;- giunzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. (1x16)		80,00			80,00		
	PARCHEGGIO "C"					80,00	2,18	174,40
286 I009	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x10)		80,00			80,00		
	PARCHEGGIO "C"					80,00	6,77	541,60
287 I010	PLINTI PER PALI Realizzazione di plinto per palo di illuminazione pubblica del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) con pozzetto incorporato per collegamento ... materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su							
	A R I P O R T A R E							1'141'611,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'141'611,14
	strato di magrone di livellamento. Dimensioni 65x110x100 cm. PARCHEGGIO "C"					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	240,00	1'440,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
288 I014	CONTROLORE DI POTENZA SERIE GPI/L/315/HMU (CON QUADRO COMANDO) A SERVIZIO COMUNE DELLE N. 3 AREE DI PARCHEGGIO							
	Fornitura e posa in opera di gruppo integrato per comando, variat ... e apparecchiature dovrà essere effettuata in regime Qualità Totale da azienda certificata secondo norme UNI EN 29001. PARCHEGGIO "A"					0,52		
	SOMMANO cadauno					0,52	7'200,00	3'744,00
289 I015	ARMADIO STRADALE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA AD USO PUBBLICO A SERVIZIO COMUNE DELLE N. 3 AREE DI PARCHEGGIO Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per distribuzione illumi ... contenimento del quadro con la sistemazione dei cavidotti necessari.							
	"QUADRO PROTEZIONI 2 IMPIANTO AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO "A"					0,52		
	SOMMANO cadauno					0,52	1'540,00	800,80
	PARCHEGGIO "C" (SbCat 4)							
290 I014	CONTROLORE DI POTENZA SERIE GPI/L/315/HMU (CON QUADRO COMANDO) A SERVIZIO COMUNE DELLE N. 3 AREE DI PARCHEGGIO							
	Fornitura e posa in opera di gruppo integrato per comando, variat ... e apparecchiature dovrà essere effettuata in regime Qualità Totale da azienda certificata secondo norme UNI EN 29001. PARCHEGGIO "C"					0,12		
	SOMMANO cadauno					0,12	7'200,00	864,00
291 I015	ARMADIO STRADALE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA AD USO PUBBLICO A SERVIZIO COMUNE DELLE N. 3 AREE DI PARCHEGGIO Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per distribuzione illumi ... contenimento del quadro con la sistemazione dei cavidotti necessari.							
	"QUADRO PROTEZIONI 2 IMPIANTO AD USO PUBBLICO							
	A R I P O R T A R E							1'148'459,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'148'459,94
	PARCHEGGIO "C"					0,12		
	SOMMANO cadauno					0,12	1'540,00	184,80
	SVINCOLO (SbCat 7)							
292 I001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. SVINCOLO		35,00	0,500	1,000	17,50		
	SOMMANO m3					17,50	8,50	148,75
293 I003	PUNTO LUCE SIGOLO ILLUMINAZIONE STRADALE Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo conico diritto Tipo Siderpali modello PCS 0052 "infisso", zincat ... o perfettamente fun-zionante, e realizzato a regola d'arte. PALO VERNICIATO A POLVERI STESSO COLORE ARMATURE STRADALI SVINCOLO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	710,00	710,00
294 I004	PUNTO LUCE TRIPLO ILLUMINAZIONE STRADALE Fornitura e posa in opera di punto luce composto da PALO laminato a caldo conico diritto Tipo Siderpali modello PCS 0052 "infisso", zincat ... o perfettamente fun-zionante, e realizzato a regola d'arte. PALO VERNICIATO A POLVERI STESSO COLORE ARMATURE STRADALI SVINCOLO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'400,00	1'400,00
295 I005	DISPERSORE ZINCATO A CROCE INFISSO NEL TERRENO Fornitura e posa in opera entro pozzetto in cemento predisposto, di dispersore del tipo a croce zincato a caldo, delle dimensioni ... -dimensioni 50x50x5mm lunghezza 1,5m installato come riportato nelle tavole di progetto SVINCOLO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	25,00	50,00
296 I006	TUBAZIONI Fornitura e posa di cavidotto, corrugato in PVC a doppia parete, secondo Norme CEI, liscio all'interno e corrugato							
	A R I P O R T A R E							1'150'953,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'150'953,49
	all'esterno realizzato in polietilene ad alta densità ... de lo sviluppo lineare in base alle disposizioni dei quadri e dei pozzetti in base tavole di progetto: - 1xD110 SVINCOLO		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	4,00	140,00
297 I007	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x16) SVINCOLO		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	9,36	327,60
298 I008	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE Linea in cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolato in PVC di qualità R2 non propagante di inc ... e/o tubazioni portacavi;- giunzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. (1x16) SVINCOLO		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	2,18	76,30
299 I009	LINEA IN CAVO FG7-R-0,6/1KV UNIPOLARE Linea in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina ... ioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4(1x10) SVINCOLO		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	6,77	236,95
300 I010	PLINTI PER PALI Realizzazione di plinto per palo di illuminazione pubblica del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) con pozzetto incorporato per collegamento ... materiale in esubero, la regolazione della quota; posato su strato di magrone di livellamento. Dimensioni 65x110x100 cm. SVINCOLO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	240,00	480,00
	RETE ACQUEDOTTO (Cat 8)							
	A R I P O R T A R E							1'152'214,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'152'214,34
	STRADA IN CESSIONE (SbCat 1)							
301 A001	SCAVO IN TRINCEA Escavo di trincea con mezzi meccanici od a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la posa in opera di tubazioni per condotte idriche sotto sedi st ... o rinterro, costipamento, ripristino tempestivo della strada nelle condizioni originarie ed ogni altro onere necessario. STRADA IN CESSIONE		140,00	1,000	1,000	140,00		
	SOMMANO m3					140,00	8,50	1'190,00
302 A006	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE DN 100 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale secondo UNI 545-2007, con rivestimento esterno secondo norma EN 545 Appendice D cor ... nere, esclusi, scavi e rinterri; misurate sulla lunghezza effettiva esclusi i pezzi speciali: tubi diametro int. mm. 100 STRADA IN CESSIONE		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	30,00	4'200,00
303 A009	GHIAIA MISTA IN NATURA Fornitura in opera di ghiaia mista in natura per tombamento di scavi, per piazzali, strade od altro, anche in strati sottili, compresa la sua compattazione, misurata su camion in cantiere; Ghiaia mista in natura per tombamento. STRADA IN CESSIONE		140,00	1,000	0,300	42,00		
	SOMMANO m3					42,00	0,00	0,00
304 A010	SABBIA Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni, compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. STRADA IN CESSIONE		130,00	1,000	0,400	52,00		
	SOMMANO m3					52,00	0,00	0,00
305 A011	CALCESTRUZZO PER CONTROSPINTA Calcestruzzo per murature armate, blocchi di controspinta, spessore minimo cm. 20; dosato a q.1i 3.00 di cemento tipo 325 per mc.: comprese eventuali casseforme, vibrazione dei getti ed ogni altro onere; per murature armate e blocchi di controspinta od ancoraggio. STRADA IN CESSIONE					3,75		
	SOMMANO m3					3,75	190,00	712,50
306 A012	TUBAZIONI DI PROTEZIONE F.p.o. di tubi in P.V.C. tipo pesante, cod. 302, quali protettori di tubazioni convoglianti acqua, ogni onere compreso:							
	A R I P O R T A R E							1'158'316,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'158'316,84
	del diametro esterno di mm. 200 STRADA IN CESSIONE		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	9,40	94,00
307 A013	PEZZI SPECIALI IN GHISA Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale, curve, Te, bouts, riduzioni coniche, ecc., conformi alle prescrizioni del Capitolato, con teste lisce o flangiate, ogni altro onere compreso, esclusi i soli movimenti di terra. STRADA IN CESSIONE					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	6,10	1'525,00
308 A014	GIUNTO EXPRESS DN 100 Supplemento per fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale con giunto Express con sistema antisfilamento. conformi alle prescrizioni del Capitolato, per ciascun bicchiere. STRADA IN CESSIONE					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	41,00	328,00
309 A020	SARACINESCHE IN GHISA DN 150 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo ovale PN 16 con foratura flangie UNI PN 16, cuneo in ghisa rivestito in gomma sintetica, al ... uanto previsto dal Capitolato; a contatto con il suolo od all'interno di pozzetti in muratura: diam. passaggio mm. 150 STRADA IN CESSIONE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	258,00	516,00
310 A023	IDRANTE DN 80 Idranti antincendio soprasuolo a rottura prestabilita con cappuccio di protezione della colonna, in ghisa sferoidale, con caratteristiche meccaniche e dimensionali s ... a ed ogni altro onere - esclusi sabbia, ghiaia e asfalti: Idranti antincendio soprasuolo a rottura prestabilita DN 80. STRADA IN CESSIONE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'140,00	2'140,00
311 A024	MATTONELLA Fornitura e posa in opera di mattonella di segnalazione in marmo con dicitura SRIDR/SC/ID/ecc., su sede stradale, marciapiede, cordolo, muretto, compresa la preparazione ... malta cementizia o equivalente ed il ripristino della sede ospitante, ed ogni altro onere: in marmo, cm. 15 x 7.5 x 2 STRADA IN CESSIONE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	41,00	82,00
	A R I P O R T A R E							1'163'001,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'163'001,84
312 A026	ALLACCIAMENTI DN 2" Derivazioni per allacciamenti idrici su condotte in fibrocemento o ghisa, costituite da collare per presa in carico o Te, giunti Gibault, valvola di derivazione ... ompresi, ed ogni altro onere - escluso il ripristino di pavimentazioni ed asfalti e la fornitura di inerti: diam. 1"1/4. STRADA IN CESSIONE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	700,00	1'400,00
313 A010	SABBIA Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni, compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. STRADA IN CESSIONE	2,00	3,00	1,000	1,000	6,00		
	SOMMANO m3					6,00	0,00	0,00
314 A027	POSTAZIONE CONTATORE Postazione per contatore completa di raccorderia in ghisa, valvola a sfera sigillabile in bronzo, rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale completo di ru ... con giunzioni e raccordi protetti con nastro autoamalgamante; esecuzione con gomiti di snodo ai due lati: diam.3/4" STRADA IN CESSIONE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	70,00	140,00
315 A028	POZZETTI Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato per alloggio di contatori, compresi scavi e rinterri: dimensioni 50x50x50H cm completo per contatori. STRADA IN CESSIONE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	94,50	189,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
316 A001	SCAVO IN TRINCEA Escavo di trincea con mezzi meccanici od a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la posa in opera di tubazioni per condotte idriche sotto sedi st ... o rinterro, costipamento, ripristino tempestivo della strada nelle condizioni originarie ed ogni altro onere necessario. PARCHEGGIO "A"		265,00	1,000	1,000	265,00		
	SOMMANO m3					265,00	8,50	2'252,50
317 A007	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE DN 150 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale secondo UNI 545-2007,							
	A R I P O R T A R E							1'166'983,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'166'983,34
	con rivestimento esterno secondo norma EN 545 Appendice D cor ... nere, esclusi, scavi e rinterrì; misurate sulla lunghezza effettiva esclusi i pezzi speciali: tubi diamo int. mm. 150 PARCHEGGIO "A"		265,00			265,00		
	SOMMANO m					265,00	45,00	11'925,00
318 A009	GHIAIA MISTA IN NATURA Fornitura in opera di ghiaia mista in natura per tombamento di scavi, per piazzali, strade od altro, anche in strati sottili, compresa la sua compattazione, misurata su camion in cantiere; Ghiaia mista in natura per tombamento. PARCHEGGIO "A"		265,00	1,000	0,400	106,00		
	SOMMANO m3					106,00	0,00	0,00
319 A010	SABBIA Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni, compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. PARCHEGGIO "A"		265,00	1,000	0,500	132,50		
	SOMMANO m3					132,50	0,00	0,00
320 A011	CALCESTRUZZO PER CONTROSPINTA Calcestruzzo per murature armate, blocchi di controspinta, spessore minimo cm. 20; dosato a q.1i 3.00 di cemento tipo 325 per rnc.: comprese eventuali casseforme, vibrazione dei getti ed ogni altro onere; per murature armate e blocchi di controspinta od ancoraggio. PARCHEGGIO "A"					3,75		
	SOMMANO m3					3,75	190,00	712,50
321 A012	TUBAZIONI DI PROTEZIONE F.p.o. di tubi in P.V.C. tipo pesante, cod. 302, quali protettori di tubazioni convoglianti acqua, ogni onere compreso: del diamo esterno di mm. 200 PARCHEGGIO "A"		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	9,40	94,00
322 A013	PEZZI SPECIALI IN GHISA Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale, curve, Te, bouts, riduzioni coniche, ecc., conformi alle prescrizioni del Capitolato, con teste lisce o flangiate, ogni altro onere compreso, esclusi i soli movimenti di terra. PARCHEGGIO "A"					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	6,10	1'525,00
323	GIUNTO EXPRESS DN 150							
	A R I P O R T A R E							1'181'239,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'181'239,84
A015	Supplemento per fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale con giunto Express con sistema antisfilamento. conformi alle prescrizioni del Capitolato, per ciascun bicchiere. PARCHEGGIO "A"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	74,00	296,00
324 A017	SFIATI F.p.o. di sfiato automatico multifunzione tipo "Fox' della CSA, con corpo, cappello e flangia mobile PN 16 in G.S. 400.12 a passaggio totale, verniciato internamente ed est ... e ripristino pavimentazioni: filettato diam. 2", per condotte da DN 50 a DN 250, compresa derivazione dalla condotta. PARCHEGGIO "A"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	945,00	945,00
325 A020	SARACINESCHE IN GHISA DN 150 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo ovale PN 16 con foratura flangie UNI PN 16, cuneo in ghisa rivestito in gomma sintetica, al ... uanto previsto dal Capitolato; a contatto con il suolo od all'interno di pozzetti in muratura: diam. passaggio mm. 150 PARCHEGGIO "A"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	258,00	516,00
326 A022	GIUNTI ADATTABILI Fornitura e posa in opera di giunto universale - adattabile, in ghisa sferoidale BS 2789 o in acciaio BS 4360, rivestito in Rilsan spessore minimo corpo e f1angi ... zio fino a 16 bar, con bulloneria in acciaio inox AISI 304 o in acciaio BS 4933/BS 4320 zincato secondo BS 4933/BS 1706. PARCHEGGIO "A"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	176,00	176,00
327 A023	IDRANTE DN 80 Idranti antincendio soprasuolo a rottura prestabilita con cappuccio di protezione della colonna, in ghisa sferoidale, con caratteristiche meccaniche e dimensionali s ... a ed ogni altro onere - esclusi sabbia, ghiaia e asfalti: Idranti antincendio soprasuolo a rottura prestabilita DN 80. PARCHEGGIO "A"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'140,00	2'140,00
328 A024	MATTONELLA Fornitura e posa in opera di mattonella di segnalazione in marmo con dicitura SRIDR/SC/ID/ecc., su sede stradale, marciapiede, cordolo, muretto, compresa							
	A R I P O R T A R E							1'185'312,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'185'312,84
	la preparazion ... malta cementizia o equivalente ed il ripristino della sede ospitante, ed ogni altro onere: in marmo, cm. 15 x 7.5 x 2 PARCHEGGIO "A"					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	41,00	205,00
329 A026	ALLACCIAMENTI DN 2" Derivazioni per allacciamenti idrici su condotte in fibrocemento o ghisa, costituite da collare per presa in carico o Te, giunti Gibault, valvola di derivazion ... ompresi, ed ogni altro onere - escluso il ripristino di pavimentazioni ed asfalti e la fornitura di inerti: diam. 1"1/4. PARCHEGGIO "A"					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	700,00	3'500,00
330 A010	SABBIA Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni,compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. PARCHEGGIO "A" Per allacciamenti	5,00	3,00	1,000	1,000	15,00		
	SOMMANO m3					15,00	0,00	0,00
331 A027	POSTAZIONE CONTATORE Postazione per contatore completa di raccorderia in ghisa, valvola a sfera sigillabile in bronzo, rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale completo di ru ... con giunzioni e raccordi protetti con nastro autoamalgamante; esecuzione con gomiti di snodo ai due lati: diam.3/4" PARCHEGGIO "A"					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
332 A028	POZZETTI Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato per alloggio di contatori, compresi scavi e rinterrati: dimensioni 50x50x50H cm completo per contatori. PARCHEGGIO "A"					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	94,50	472,50
	PARCHEGGIO "B" (SbCat 3)							
333 A001	SCAVO IN TRINCEA Escavo di trincea con mezzi meccanici od a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la posa in opera di tubazioni per condotte idriche sotto sedi st ... o rinterro, costipamento, ripristino tempestivo della strada nelle condizioni originarie ed ogni altro onere necessario. PARCHEGGIO "B"		160,00	1,000	1,000	160,00		
	A R I P O R T A R E					160,00		1'189'840,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,00		1'189'840,34
	SOMMANO m3					160,00	8,50	1'360,00
334 A007	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE DN 150 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale secondo UNI 545-2007, con rivestimento esterno secondo norma EN 545 Appendice D cor ... nere, esclusi, scavi e rinterri; misurate sulla lunghezza effettiva esclusi i pezzi speciali: tubi diamo int. mm. 150 PARCHEGGIO "B"		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	45,00	7'200,00
335 A009	GHIAIA MISTA IN NATURA Fornitura in opera di ghiaia mista in natura per tombamento di scavi, per piazzali, strade od altro, anche in strati sottili, compresa la sua compattazione, misurata su camion in cantiere; Ghiaia mista in natura per tombamento. PARCHEGGIO "B"		160,00	1,000	0,400	64,00		
	SOMMANO m3					64,00	0,00	0,00
336 A010	SABBIA Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni, compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. PARCHEGGIO "B"		160,00	1,000	0,500	80,00		
	SOMMANO m3					80,00	0,00	0,00
337 A011	CALCESTRUZZO PER CONTROSPINTA Calcestruzzo per murature armate, blocchi di controspinta, spessore minimo cm. 20; dosato a q.1i 3.00 di cemento tipo 325 per rnc.: comprese eventuali casseforme, vibrazione dei getti ed ogni altro onere; per murature armate e blocchi di controspinta od ancoraggio. PARCHEGGIO "B"					3,75		
	SOMMANO m3					3,75	190,00	712,50
338 A012	TUBAZIONI DI PROTEZIONE F.p.o. di tubi in P.V.C. tipo pesante, cod. 302, quali protettori di tubazioni convoqlianti acqua, ogni onere compreso: del diametro esterno di mm. 200 PARCHEGGIO "B"		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	9,40	94,00
339 A013	PEZZI SPECIALI IN GHISA Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale, curve, Te, bouts, riduzioni coniche, ecc., conformi alle prescrizioni del Capitolato, con teste lisce							
	A R I P O R T A R E							1'199'206,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'206,84
	o flangiate, ogni altro onere compreso, esclusi i soli movimenti di terra. PARCHEGGIO "B"					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	6,10	1'525,00
340 A015	GIUNTO EXPRESS DN 150 Supplemento per fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale con giunto Express con sistema antisfilamento. conformi alle prescrizioni del Capitolato, per ciascun bicchiere. PARCHEGGIO "B"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	74,00	296,00
341 A017	SFIATI F.p.o. di sfiato automatico multifunzione tipo "Fox" della CSA, con corpo, cappello e flangia mobile PN 16 in G.S. 400.12 a passaggio totale, verniciato internamente ed est ... e ripristino pavimentazioni: filettato diam. 2", per condotte da DN 50 a DN 250, compresa derivazione dalla condotta. PARCHEGGIO "B"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	945,00	945,00
342 A020	SARACINESCHE IN GHISA DN 150 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo ovale PN 16 con foratura flangie UNI PN 16, cuneo in ghisa rivestito in gomma sintetica, al ... uanto previsto dal Capitolato; a contatto con il suolo od all'interno di pozzetti in muratura: diam. passaggio mm. 150 PARCHEGGIO "B"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	258,00	516,00
343 A022	GIUNTI ADATTABILI Fornitura e posa in opera di giunto universale - adattabile, in ghisa sferoidale BS 2789 o in acciaio BS 4360, rivestito in Rilsan spessore minimo corpo e flangi ... zio fino a 16 bar, con bulloneria in acciaio inox AISI 304 o in acciaio BS 4933/BS 4320 zincato secondo BS 4933/BS 1706. PARCHEGGIO "B"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	176,00	176,00
344 A024	MATTONELLA Fornitura e posa in opera di mattonella di segnalazione in marmo con dicitura SRIDR/SC/ID/ecc., su sede stradale, marciapiede, cordolo, muretto, compresa la preparazione ... malta cementizia o equivalente ed il ripristino della sede ospitante, ed ogni altro onere: in marmo, cm. 15 x 7.5 x 2 PARCHEGGIO "B"					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		1'202'664,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		1'202'664,84
	SOMMANO cadauno					5,00	41,00	205,00
345 A026	ALLACCIAMENTI DN 2" Derivazioni per allacciamenti idrici su condotte in fibrocemento o ghisa, costituite da collare per presa in carico o Te, giunti Gibault, valvola di derivazion ... ompresi, ed ogni altro onere - escluso il ripristino di pavimentazioni ed asfalti e la fornitura di inerti: diam. 1"1/4. PARCHEGGIO "B"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	700,00	2'800,00
346 A010	SABBIA Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni,compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. PARCHEGGIO "B"	4,00	3,00		1,000	12,00		
	SOMMANO m3					12,00	0,00	0,00
347 A027	POSTAZIONE CONTATORE Postazione per contatore completa di raccorderia in ghisa, valvola a sfera sigillabile in bronzo, rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale completo di ru ... con giunzioni e raccordi protetti con nastro autoamalgamante; esecuzione con gomiti di snodo ai due lati: diam.3/4" PARCHEGGIO "B"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
348 A028	POZZETTI Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato per alloggio di contatori, compresi scavi e rinterri: dimensioni 50x50x50H cm completo per contatori. PARCHEGGIO "B"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	94,50	378,00
	VIA CORRER (SbCat 8)							
349 A002	SCAVO IN TRINCEA SU ASFALTO Escavo di trincea con mezzi meccanici od a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la posa in opera di tubazioni per condotte idriche so ... o rinterro, costipamento, ripristino tempestivo della strada nelle condizioni originarie ed ogni altro onere necessario. VIA CORRER Collegamenti	2,00	235,00 7,00	1,000 1,000	1,000 1,000	235,00 14,00		
	SOMMANO m3					249,00	55,50	13'819,50
350	DISFACIMENTO ASFALTO							
	A RIPORTARE							1'220'147,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'220'147,34
A003	Compenso per disfacimento di manto d'asfalto di qualunque spessore previo doppio taglio o fresatura con idonei mezzi meccanici e rifacimento dello stesso a la ... o al piano stradale esistente e la manutenzione fino a collaudo: Bynder spessore compresso cm 8, granulometria 0-12 VIA CORRER Collegamenti Collegamento idrante		235,00	0,800		188,00		
		2,00	7,00	0,800		11,20		
		1,00	7,00	0,600		4,20		
	SOMMANO m					203,40	22,50	4'576,50
351 A004	USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto con una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolata a caldo con bi ... n idonei mezzi meccanici (rulli gommati e metallici) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. VIA CORRER		240,00	7,000		1'680,00		
	SOMMANO m2					1'680,00	4,20	7'056,00
352 A005	FRESATURA DEL MANTO Fresatura del manto d'asfalto, prima dell'esecuzione del manto d'usura, carico del materiale di risulta e trasporto alle discariche autorizzate, pulizia accurata ... in corrispondenza dei chi usini stradali), per quantità maggiori di 1000 mq, ogni altro onere compreso: profondità cm 3 VIA CORRER		240,00	7,000		1'680,00		
	SOMMANO m2					1'680,00	3,80	6'384,00
353 A007	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE DN 150 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale secondo UNI 545-2007, con rivestimento esterno secondo norma EN 545 Appendice D cor ... nere, esclusi, scavi e rinterrì; misurate sulla lunghezza effettiva esclusi i pezzi speciali: tubi diametro int. mm. 150 VIA CORRER		235,00			235,00		
	SOMMANO m					235,00	45,00	10'575,00
354 A009	GHIAIA MISTA IN NATURA Fornitura in opera di ghiaia mista in natura per tombamento di scavi, per piazzali, strade od altro, anche in strati sottili, compresa la sua compattazione, misurata su camion in cantiere; Ghiaia mista in natura per tombamento. VIA CORRER		235,00	1,000	0,400	94,00		
	SOMMANO m3					94,00	0,00	0,00
355	SABBIA							
	A R I P O R T A R E							1'248'738,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'248'738,84
A010	Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni, compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. VIA CORRER		235,00	1,000	0,500	117,50		
	SOMMANO m3					117,50	0,00	0,00
356 A011	CALCESTRUZZO PER CONTROSPINTA Calcestruzzo per murature armate, blocchi di controspinta, spessore minimo cm. 20; dosato a q.1i 3.00 di cemento tipo 325 per mc.: comprese eventuali casseforme, vibrazione dei getti ed ogni altro onere; per murature armate e blocchi di controspinta od ancoraggio. VIA CORRER					3,75		
	SOMMANO m3					3,75	190,00	712,50
357 A012	TUBAZIONI DI PROTEZIONE F.p.o. di tubi in P.V.C. tipo pesante, cod. 302, quali protettori di tubazioni convoqlianti acqua, ogni onere compreso: del diamo esterno di mm. 200 VIA CORRER		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	9,40	94,00
358 A013	PEZZI SPECIALI IN GHISA Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale, curve, Te, bouts, riduzioni coniche, ecc., conformi alle prescrizioni del Capitolato, con teste lisce o flangiate, ogni altro onere compreso, esclusi i soli movimenti di terra. VIA CORRER					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	6,10	1'525,00
359 A015	GIUNTO EXPRESS DN 150 Supplemento per fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale con giunto Express con sistema antisfilamento. conformi alle prescrizioni del Capitolato, per ciascun bicchiere. VIA CORRER					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	74,00	296,00
360 A017	SFIATI F.p.o. di sfiato automatico multifunzione tipo "Fox' della CSA, con corpo, cappello e flangia mobile PN 16 in G.S. 400.12 a passaggio totale, verniciato internamente ed est ... e ripristino pavimentazioni: filettato diam. 2", per condotte da DN 50 a DN 250, compresa derivazione dalla condotta. VIA CORRER					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	945,00	945,00
	A R I P O R T A R E							1'252'311,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'252'311,34
361 A020	SARACINESCHE IN GHISA DN 150 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo ovale PN 16 con foratura flangie UNI PN 16, cuneo in ghisa rivestito in gomma sintetica, al ... uanto previsto dal Capitolato; a contatto con il suolo od all'interno di pozzetti in muratura: diam. passaggio mm. 150 VIA CORRER					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	258,00	258,00
362 A021	SARACINESCHE IN GHISA DN 250 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo ovale PN 16 con foratura flangie UNI PN 16, cuneo in ghisa rivestito in gomma sintetica, al ... quanto previsto dal Capitolato; a contatto con il suolo od all'interno di pozzetti in muratura: diam. passaggio mm. 250 VIA CORRER					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	700,00	1'400,00
363 A022	GIUNTI ADATTABILI Fornitura e posa in opera di giunto universale - adattabile, in ghisa sferoidale BS 2789 o in acciaio BS 4360, rivestito in Rilsan spessore minimo corpo e f1angi ... zio fino a 16 bar, con bulloneria in acciaio inox AISI 304 o in acciaio BS 4933/BS 4320 zincato secondo BS 4933/BS 1706. VIA CORRER					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	176,00	352,00
364 A023	IDRANTE DN 80 Idranti antincendio soprasuolo a rottura prestabilita con cappuccio di protezione della colonna, in ghisa sferoidale, con caratteristiche meccaniche e dimensionali s ... a ed ogni altro onere - esclusi sabbia, ghiaia e asfalti: Idranti antincendio soprasuolo a rottura prestabilita DN 80. VIA CORRER					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'140,00	2'140,00
365 A024	MATTONELLA Fornitura e posa in opera di mattonella di segnalazione in marmo con dicitura SRIDR/SC/ID/ecc., su sede stradale, marciapiede, cordolo, muretto, compresa la preparazion ... malta cementizia o equivalente ed il ripristino della sede ospitante, ed ogni altro onere: in marmo, cm. 15 x 7.5 x 2 VIA CORRER					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	41,00	82,00
	A R I P O R T A R E							1'256'543,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'256'543,34
366 A025	ALLACCIAMENTI DN 1"1/4 Derivazioni per allacciamenti idrici su condotte in fibrocemento o ghisa, costituite da collare per presa in carico o Te, giunti Gibault, valvola di derivaz ... ompresi, ed ogni altro onere - escluso il ripristino di pavimentazioni ed asfalti e la fornitura di inerti: diam. 1"1/4. VIA CORRER SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	560,00	2'800,00
367 A010	SABBIA Fornitura in opera di sabbia di frantoio per formazione di sottofondi e rinfianchi per tubazioni, compresi gli oneri per l'accurato costipamento meccanico, misurata su camion in cantiere; Fornitura in opera di sabbia di frantoio. VIA CORRER SOMMANO m3	5,00	3,00	1,000	1,000	15,00		
						15,00	0,00	0,00
	RETE GAS (Cat 9) STRADA IN CESSIONE (SbCat 1)							
368 G001	TUBAZIONI DN125 F.p.o. di tubazioni in polietilene ad Alta Densità PE80 del tipo S5 - SDR11 per condotte interrato di gas com-bustibile, di colore nero con riga gialla/arancio coe ... ed ogni onere ed accesso-rio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Diametro DN 125 STRADA IN CESSIONE SOMMANO m		164,00			164,00		
						164,00	45,00	7'380,00
369 G002	ALLACCIAMENTI Derivazione condotta gas metano in acciaio per allacciamento ai fabbricati appositamente coibentata, saldata con pezzi speciali e quanto altro necessario a dare l'opera finita, compresi i materiali di consumo. STRADA IN CESSIONE SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	540,00	1'080,00
370 G003	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Intercettazione rete gas esistente compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'250,00	1'250,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
371	TUBAZIONI DN125							
	A R I P O R T A R E							1'269'053,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'269'053,34
G001	F.p.o. di tubazioni in polietilene ad Alta Densità PE80 del tipo S5 - SDR11 per condotte interrate di gas com-bustibile, di colore nero con riga gialla/arancio coe ... ed ogni onere ed accesso-rio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Diametro DN 125 PARCHEGGIO "A" SOMMANO m		200,00			200,00 <hr/> 200,00	45,00	9'000,00
372 G002	ALLACCIAMENTI Derivazione condotta gas metano in acciaio per allacciamento ai fabbricati appositamente coibentata, saldata con pezzi speciali e quanto altro necessario a dare l'opera finita, compresi i materiali di consumo. PARCHEGGIO "A" SOMMANO cadauno					4,00 <hr/> 4,00	540,00	2'160,00
373 G003	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Intercettazione rete gas esistente compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	1'250,00	1'250,00
	PARCHEGGIO "B" (SbCat 3)							
374 G001	TUBAZIONI DN125 F.p.o. di tubazioni in polietilene ad Alta Densità PE80 del tipo S5 - SDR11 per condotte interrate di gas com-bustibile, di colore nero con riga gialla/arancio coe ... ed ogni onere ed accesso-rio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Diametro DN 125 PARCHEGGIO "B" SOMMANO m		175,00			175,00 <hr/> 175,00	45,00	7'875,00
375 G002	ALLACCIAMENTI Derivazione condotta gas metano in acciaio per allacciamento ai fabbricati appositamente coibentata, saldata con pezzi speciali e quanto altro necessario a dare l'opera finita, compresi i materiali di consumo. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					4,00 <hr/> 4,00	540,00	2'160,00
376 G003	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Intercettazione rete gas esistente compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del							
	A R I P O R T A R E							1'291'498,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'291'498,34
	lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					0,00	1'250,00	0,00
	RETE ENEL (Cat 10) STRADA IN CESSIONE (SbCat 1)							
377 E001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. STRADA IN CESSIONE Attraversamento Linea principale Allacciamenti Colonnine		25,00 125,00 10,00 10,00	0,50 0,50 0,50 0,50	1,50 1,50 1,50 1,50	18,75 93,75 15,00 15,00		
	SOMMANO m3					142,50	8,50	1'211,25
378 E003	TUBAZIONI D 160 (n. 2 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Attraversamento		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	2,50	62,50
379 E004	TUBAZIONI D 160 (n. 3 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Allacciamenti Colonnine	2,00 2,00	10,00 10,00			20,00 20,00		
	SOMMANO m					40,00	3,50	140,00
380 E005	TUBAZIONI D 160 (n. 4 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Linea principale		125,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	4,50	562,50
	A R I P O R T A R E							1'293'474,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'293'474,59
381 E009	<p>NASTRO F.p.o di nastro di segnalazione di colore rosso con dicitura nera recante la scritta "ENEL - CAVI ELETTRICI" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 10 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a non meno di 20 cm dalla generatrice superiore del tubo. STRADA IN CESSIONE Linea principale Attraversamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		125,00 25,00			125,00 25,00 <hr/> 150,00	0,50	75,00
382 E011	<p>COLONNINE DI DISTRIBUZIONE Solo predisposizione al collegamento delle colonnine di distribuzione (fornitura a carico ENEL), compreso il prelievo del materiale presso i magazzini E ... assistenza ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00 <hr/> 2,00	130,00	260,00
383 E013	<p>POZZETTI ENEL 90x90 Fornitura e posa in opera di pozzetti quadrati in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato con fori sul fondo del pozzetto per il drenaggio dell ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. STRADA IN CESSIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					4,00 <hr/> 4,00	250,00	1'000,00
384 E016	<p>CHIUSINI PER POZZETTI 90x90 Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di chiusini in ghisa per pozzetti ENEL di identica linea, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini ENEL, ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					4,00 <hr/> 4,00	60,00	240,00
385 E018	<p>COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea ENEL esistente, compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00 <hr/> 1,00	1'000,00	1'000,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							1'296'049,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'296'049,59
386 E001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "A" Linea principale Collegamento alla cabina Collegamento alla strada Allacciamenti Colonnine		185,00 17,00 70,00 10,00 10,00	0,50 0,50 0,70 0,50 0,50	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	138,75 12,75 73,50 30,00 22,50		
	SOMMANO m3					277,50	8,50	2'358,75
387 E004	TUBAZIONI D 160 (n. 3 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Allacciamenti Colonnine	4,00 3,00	10,00 10,00			40,00 30,00		
	SOMMANO m					70,00	3,50	245,00
388 E005	TUBAZIONI D 160 (n. 4 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Linea principale Collegamento alla cabina		185,00 17,00			185,00 17,00		
	SOMMANO m					202,00	4,50	909,00
389 E006	TUBAZIONI D 160 (n. 5 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Collegamento alla strada		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	5,50	93,50
390 E009	NASTRO F.p.o di nastro di segnalazione di colore rosso con dicitura nera recante la scritta "ENEL - CAVI ELETTRICI" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 10 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a non meno di 20 cm dalla generatrice superiore del							
	A R I P O R T A R E							1'299'655,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'299'655,84
	tubo. PARCHEGGIO "A" Linea principale Collegamento alla cabina Collegamento alla strada		185,00 17,00 70,00			185,00 17,00 70,00		
	SOMMANO m					272,00	0,50	136,00
391 E010	CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Fornitura e posa in opera di cabina elettrica di distribuzione MT/BT OMOLOGATA ENEL secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ente di di ... ne della copertura e la sigillatura dei pannelli. Sono comprese fondazioni e allacciamenti alle condotte in costruzione. PARCHEGGIO "A"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	24'000,00	24'000,00
392 E011	COLONNINE DI DISTRIBUZIONE Solo predisposizione al collegamento delle colonnine di distribuzione (fornitura a carico ENEL), compreso il prelievo del materiale presso i magazzini E ... assistenza ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	130,00	390,00
393 E013	POZZETTI ENEL 90x90 Fornitura e posa in opera di pozzetti quadrati in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato con fori sul fondo del pozzetto per il drenaggio dell ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "A"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	250,00	1'000,00
394 E014	POZZETTI ENEL 120x120 Fornitura e posa in opera di pozzetti quadrati in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato con fori sul fondo del pozzetto per il drenaggio de ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "A"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	480,00	480,00
395 E016	CHIUSINI PER POZZETTI 90x90 Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di chiusini in ghisa per pozzetti ENEL di identica linea, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini ENEL, ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							1'325'661,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'325'661,84
	PARCHEGGIO "A"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	60,00	240,00
396 E017	CHIUSINI PER POZZETTI 120x120 Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di chiusini in ghisa per pozzetti ENEL di identica linea, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini ENEL, ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
	PARCHEGGIO "B" (SbCat 3)							
397 E001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "B" Linea principale Collegamento alla strada Allacciamenti Colonnine		200,00	0,500	1,500	150,00		
			24,00	0,500	1,500	18,00		
		4,00	10,00	0,500	1,500	30,00		
		3,00	10,00	0,500	1,500	22,50		
	SOMMANO m3					220,50	8,50	1'874,25
398 E003	TUBAZIONI D 160 (n. 2 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Collegamento alla strada		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,50	60,00
399 E004	TUBAZIONI D 160 (n. 3 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Allacciamenti Colonnine	4,00	10,00			40,00		
		3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					70,00	3,50	245,00
400 E005	TUBAZIONI D 160 (n. 4 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene							
	A R I P O R T A R E							1'328'201,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'328'201,09
401 E009	(HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internam ... ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Linea principale SOMMANO m		200,00			200,00 <hr/> 200,00	4,50	900,00
402 E010	NASTRO F.p.o di nastro di segnalazione di colore rosso con dicitura nera recante la scritta "ENEL - CAVI ELETTRICI" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 10 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a non meno di 20 cm dalla generatrice superiore del tubo. PARCHEGGIO "B" Linea principale Collegamento alla strada SOMMANO m		200,00 24,00			200,00 24,00 <hr/> 224,00	0,50	112,00
403 E011	CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Fornitura e posa in opera di cabina elettrica di distribuzione MT/BT OMOLOGATA ENEL secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ente di di ... ne della copertura e la sigillatura dei pannelli. Sono comprese fondazioni e allacciamenti alle condotte in costruzione. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	24'000,00	24'000,00
404 E013	COLONNINE DI DISTRIBUZIONE Solo predisposizione al collegamento delle colonnine di distribuzione (fornitura a carico ENEL), compreso il prelievo del materiale presso i magazzini E ... assistenza ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					3,00 <hr/> 3,00	130,00	390,00
405 E014	POZZETTI ENEL 90x90 Fornitura e posa in opera di pozzetti quadrati in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato con fori sul fondo del pozzetto per il drenaggio dell ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "B" SOMMANO cadauno					4,00 <hr/> 4,00	250,00	1'000,00
	A R I P O R T A R E							1'354'603,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'354'603,09
	(c.a.v.) di tipo rinforzato con fori sul fondo del pozzetto per il drenaggio de ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "B"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	480,00	480,00
406 E016	CHIUSINI PER POZZETTI 90x90 Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di chiusini in ghisa per pozzetti ENEL di identica linea, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini ENEL, ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	60,00	240,00
407 E017	CHIUSINI PER POZZETTI 120x120 Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di chiusini in ghisa per pozzetti ENEL di identica linea, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini ENEL, ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
408 E018	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea ENEL esistente, compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Collegamento alla cabina esistente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
	PARCHEGGIO "C" (SbCat 4)							
409 E001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da pa ... a del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "C" Linea principale		42,00	0,500	1,500	31,50		
	Allacciamenti	1,00	10,00	0,500	1,500	7,50		
	Colonnine	1,00	10,00	0,500	1,500	7,50		
	SOMMANO m3					46,50	8,50	395,25
410 E004	TUBAZIONI D 160 (n. 3 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene							
	A R I P O R T A R E							1'356'838,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'356'838,34
	(HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internam ... ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "C" Allacciamenti Colonnine	1,00 1,00	10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	3,50	70,00
411 E005	TUBAZIONI D 160 (n. 4 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internam ... ecnici ENEL ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "C"		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	4,50	189,00
412 E009	NASTRO F.p.o di nastro di segnalazione di colore rosso con dicitura nera recante la scritta "ENEL - CAVI ELETTRICI" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 10 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a non meno di 20 cm dalla generatrice superiore del tubo. PARCHEGGIO "C"		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	0,50	21,00
413 E011	COLONNINE DI DISTRIBUZIONE Solo predisposizione al collegamento delle colonnine di distribuzione (fornitura a carico ENEL), compreso il prelievo del materiale presso i magazzini E ... assistenza ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "C"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	130,00	130,00
414 E013	POZZETTI ENEL 90x90 Fornitura e posa in opera di pozzetti quadrati in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato con fori sul fondo del pozzetto per il drenaggio dell ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "C"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
415 E016	CHIUSSINI PER POZZETTI 90x90 Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di chiusini in ghisa per pozzetti							
	A R I P O R T A R E							1'357'498,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'357'498,34
	ENEL di identica linea, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini ENEL, ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "C" SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	60,00	60,00
	ROTATORIA (SbCat 6)							
416 E001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. ROTATORIA Collegamento alla vasca Attraversamento		107,00 30,00	0,50 0,50	1,500 1,500	80,25 22,50		
	SOMMANO m3					102,75	8,50	873,38
417 E003	TUBAZIONI D 160 (n. 2 tubi) Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di tubi corrugati in polietilene (HDPE) a doppia parete tipo ENEL (Corrugato esternamente, liscio internamente) ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. ROTATORIA Collegamento alla vasca Attraversamento		107,00 30,00			107,00 30,00		
	SOMMANO m					137,00	2,50	342,50
418 E009	NASTRO F.p.o di nastro di segnalazione di colore rosso con dicitura nera recante la scritta "ENEL - CAVI ELETTRICI" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 10 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a non meno di 20 cm dalla generatrice superiore del tubo. ROTATORIA Collegamento alla vasca Attraversamento		107,00 30,00			107,00 30,00		
	SOMMANO m					137,00	0,50	68,50
419 E013	POZZETTI ENEL 90x90 Fornitura e posa in opera di pozzetti quadrati in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato con fori sul fondo del pozzetto per il drenaggio dell'acqua ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. ROTATORIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
	A R I P O R T A R E							1'359'092,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'359'092,72
420 E016	CHIUSINI PER POZZETTI 90x90 Solo posa in opera (fornitura a carico ENEL) di chiusini in ghisa per pozzetti ENEL di identica linea, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini ENEL, ogni onere ed accessorio necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ROTATORIA SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	60,00	60,00
421 E018	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea ENEL esistente, compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. ROTATORIA Attraversamento Via Mocenigo SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'000,00	1'000,00
	RETE TELECOM (Cat 11) STRADA IN CESSIONE (SbCat 1)							
422 T001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. STRADA IN CESSIONE Linea principale Allacciamenti Colonnine SOMMANO m3		155,00	0,500	1,500	116,25		
		4,00	10,00	0,500	1,500	30,00		
		2,00	10,00	0,500	1,500	15,00		
						161,25	8,50	1'370,63
423 T005	TUBAZIONI D 125 (n. 2 tubi) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati (HDPE) a doppia parete (Corrugato esternamente, liscio internamente, 450N - Serie N) di colore blu RAL 5002 ... ici TELECOM ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Linea principale Allacciamenti SOMMANO m		155,00			155,00		
		4,00	10,00			40,00		
						195,00	8,50	1'657,50
424 T006	TUBAZIONI D 125 (n. 3 tubi) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati (HDPE) a doppia parete (Corrugato esternamente, liscio internamente, 450N - Serie N) di colore blu RAL 5002 ... ici TELECOM ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE Colonnine SOMMANO m		10,00			20,00		
		2,00	10,00			20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		1'363'180,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		1'363'180,85
	SOMMANO m					20,00	12,00	240,00
425 T008	NASTRO Nastro di segnalazione di colore giallo con dicitura nera recante la scritta "CAVO TELEFONICO" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 15 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a 30 cm dal piano di calpestio. STRADA IN CESSIONE		155,00			155,00		
	SOMMANO m					155,00	0,50	77,50
426 T009	COLONNINE Solo predisposizione al collegamento (due tubi con diametro 125 mm) delle colonnine di distribuzione, fornite franco magazzino TELECOM, compreso l'onere per la realizzazi ... assistenza ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. STRADA IN CESSIONE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	130,00	260,00
427 T010	POZZETTI TELECOM 60x60 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali o doppi in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato costituito da un elemento base, un elemento ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. STRADA IN CESSIONE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	180,00	540,00
428 T011	POZZETTI TELECOM 60x120 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali o doppi in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato costituito da un elemento base, un element ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. STRADA IN CESSIONE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	260,00	780,00
429 T012	CHIUSINI PER POZZETTI 60x60 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti TELECOM in ghisa sferoidale classe D 400 (corrispondente alla norma EN 124) a due o quattro semicope ... l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. I chiusini devono riportare la scritta indicante la linea li passante. STRADA IN CESSIONE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	175,00	525,00
	A R I P O R T A R E							1'365'603,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'365'603,35
430 T013	<p>CHIUSINI PER POZZETTI 60x120 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti TELECOM in ghisa sferoidale classe D 400 (corrispondente alla norma EN 124) a due o quattro semicop ... l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. I chiusini devono riportare la scritta indicante la linea li passante. STRADA IN CESSIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					3,00		
						3,00	360,00	1'080,00
	PARCHEGGIO "A" (SbCat 2)							
431 T001	<p>SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da pa ... a del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "A" Linea principale Allacciamenti Colonnine</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	4,00	256,00	0,500	1,500	192,00		
		3,00	10,00	0,500	1,500	30,00		
		3,00	10,00	0,500	1,500	22,50		
						244,50	8,50	2'078,25
432 T005	<p>TUBAZIONI D 125 (n. 2 tubi) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati (HDPE) a doppia parete (Corrugato esternamente, liscio internamente, 450N - Serie N) di colore blu RAL 5002 ... ici TELECOM ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Linea principale Allacciamenti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4,00	256,00			256,00		
			10,00			40,00		
						296,00	8,50	2'516,00
433 T006	<p>TUBAZIONI D 125 (n. 3 tubi) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati (HDPE) a doppia parete (Corrugato esternamente, liscio internamente, 450N - Serie N) di colore blu RAL 5002 ... ici TELECOM ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" Colonnine</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	3,00	10,00			30,00		
						30,00	12,00	360,00
434 T008	<p>NASTRO Nastro di segnalazione di colore giallo con dicitura nera recante la scritta "CAVO TELEFONICO" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 15 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a 30 cm dal piano di calpestio. PARCHEGGIO "A"</p>		256,00			256,00		
	A R I P O R T A R E					256,00		1'371'637,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					256,00		1'371'637,60
	SOMMANO m					256,00	0,50	128,00
435 T009	COLONNINE Solo predisposizione al collegamento (due tubi con diametro 125 mm) delle colonnine di distribuzione, fomite franco magazzino TELECOM, compreso l'onere per la realizzazi ... assistenza ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	130,00	390,00
436 T010	POZZETTI TELECOM 60x60 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali o doppi in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato costituito da un elemento base, un elemento ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "A"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	180,00	360,00
437 T011	POZZETTI TELECOM 60x120 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali o doppi in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato costituito da un elemento base, un element ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "A"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	260,00	1'040,00
438 T012	CHIUSINI PER POZZETTI 60x60 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti TELECOM in ghisa sferoidale classe D 400 (corrispondente alla norma EN 124) a due o quattro semicope ... l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. I chiusini devono riportare la scritta indicante la linea li passante. PARCHEGGIO "A"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	175,00	350,00
439 T013	CHIUSINI PER POZZETTI 60x120 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti TELECOM in ghisa sferoidale classe D 400 (corrispondente alla norma EN 124) a due o quattro semicop ... l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. I chiusini devono riportare la scritta indicante la linea li passante. PARCHEGGIO "A"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	360,00	1'440,00
440	COLLEGAMENTO ALLA LINEA							
	A R I P O R T A R E							1'375'345,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'375'345,60
T014	ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea TELECOM esistente, compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "A" SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'000,00	1'000,00
	PARCHEGGIO "B" (SbCat 3)							
441 T001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da ... a del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "B" Linea principale Allacciamenti Colonnine	5,00 3,00	225,00 10,00 10,00	0,500 0,500 0,500	1,500 1,500 1,500	168,75 37,50 22,50		
	SOMMANO m3					228,75	8,50	1'944,38
442 T005	TUBAZIONI D 125 (n. 2 tubi) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati (HDPE) a doppia parete (Corrugato esternamente, liscio internamente, 450N - Serie N) di colore blu RAL 5002 ... ici TELECOM ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Linea principale Allacciamenti	5,00	225,00 10,00			225,00 50,00		
	SOMMANO m					275,00	8,50	2'337,50
443 T006	TUBAZIONI D 125 (n. 3 tubi) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati (HDPE) a doppia parete (Corrugato esternamente, liscio internamente, 450N - Serie N) di colore blu RAL 5002 ... ici TELECOM ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B" Colonnine	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	12,00	360,00
444 T008	NASTRO Nastro di segnalazione di colore giallo con dicitura nera recante la scritta "CAVO TELEFONICO" ripetuta per l'intera lunghezza, di larghezza minima cm 15 costituito da materiale plastico posto all'interno dello scavo e a 30 cm dal piano di calpestio. PARCHEGGIO "B"		225,00			225,00		
	SOMMANO m					225,00	0,50	112,50
	A R I P O R T A R E							1'381'099,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'381'099,98
445 T009	COLONNINE Solo predisposizione al collegamento (due tubi con diametro 125 mm) delle colonnine di distribuzione, fomite franco magazzino TELECOM, compreso l'onere per la realizzazi ... assistenza ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	130,00	390,00
446 T010	POZZETTI TELECOM 60x60 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali o doppi in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato costituito da un elemento base, un elemento ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "B"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	180,00	360,00
447 T011	POZZETTI TELECOM 60x120 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali o doppi in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato costituito da un elemento base, un element ... ere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "B"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	260,00	780,00
448 T012	CHIUSINI PER POZZETTI 60x60 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti TELECOM in ghisa sferoidale classe D 400 (corrispondente alla norma EN 124) a due o quattro semicope ... l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. I chiusini devono riportare la scritta indicante la linea li passante. PARCHEGGIO "B"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	175,00	350,00
449 T013	CHIUSINI PER POZZETTI 60x120 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti TELECOM in ghisa sferoidale classe D 400 (corrispondente alla norma EN 124) a due o quattro semicop ... l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. I chiusini devono riportare la scritta indicante la linea li passante. PARCHEGGIO "B"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	360,00	1'080,00
450 T014	COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE Oneri per collegamento alla linea							
	A R I P O R T A R E							1'384'059,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'384'059,98
	TELECOM esistente, compreso ogni onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "B"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
	PARCHEGGIO "C" (SbCat 4)							
451 T001	SCAVO E REINTERRO Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di condotte, fino alla profondità di m 1.50 realizzato con mezzo meccanico, compresa l'assistenza allo scavo da parte del materiale di scavo ed è compreso il successivo reinterro ad avvenuta posa della condotta e relativa compattazione. PARCHEGGIO "C"		35,00	0,500	1,500	26,25		
	SOMMANO m3					26,25	8,50	223,13
452 T005	TUBAZIONI D 125 (n. 2 tubi) Fornitura e posa in opera di tubi corrugati (HDPE) a doppia parete (Corrugato esternamente, liscio internamente, 450N - Serie N) di colore blu RAL 5002 ... ivi TELECOM ed ogni altro onere ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. PARCHEGGIO "C"		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	8,50	297,50
453 T010	POZZETTI TELECOM 60x60 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali o doppi in calcestruzzo armato vibrato (c.a.v.) di tipo rinforzato costituito da un elemento base, un elemento superiore ed accessorio necessari per consentire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ad esclusione dei chiusini. PARCHEGGIO "C"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	180,00	180,00
454 T012	CHIUSINI PER POZZETTI 60x60 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti TELECOM in ghisa sferoidale classe D 400 (corrispondente alla norma EN 124) a due o quattro semicope ... l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. I chiusini devono riportare la scritta indicante la linea li passante. PARCHEGGIO "C"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	175,00	175,00
	TOMBINAMENTO CANALETTA MIOZZO-CORRER (SpCat 2) OPERE DI FOGNATURA - RETE ACQUE BIANCHE (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							1'385'935,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'385'935,61
455 TM001	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratu ... segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L.. TOMBINAMENTO		490,00	4,000	0,200	392,00		
	SOMMANO m3					392,00	6,52	2'555,84
456 F008	TUBAZIONE DN800 mm Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare ... lo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. TOMBINAMENTO		490,00			490,00		
	SOMMANO m					490,00	75,00	36'750,00
457 TM002	DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI Demolizione con qualsiasi mezzo di opere stradali di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione ... , esclusi gli oneri di discarica o lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto che saranno compensati a parte. TOMBINAMENTO		10,00	7,000	2,500	175,00		
	SOMMANO m3					175,00	18,00	3'150,00
458 F014	POZZETTI DI ISPEZIONE per condotte fino a diametro DN 800 F.p.o. pozzetti prefabbricati per collettore di fognatura, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso con cemento a ... Compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte, chiusino escluso. Valutati vuoti per pieno misurato all'interno. TOMBINAMENTO	7,00	1,00	1,000	2,400	16,80		
	SOMMANO m3					16,80	300,00	5'040,00
459 F016	CHIUSINI PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione per pozzetti, del tipo non ventilato, in ghisa sferoidale conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124, ... mizzare la presa nella malta cementizia di installazione, dotato di giunto antirumore e antibasculamento in polietilene. TOMBINAMENTO					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	185,00	1'295,00
460 TM003	COLLEGAMENTO FOSSI ESISTENTI Fornitura e posa in opera dei collegamenti ai fossi esistenti.							
	A R I P O R T A R E							1'434'726,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>			
001	OPERE STRADALI	339'700,82	22,841
002	OPERE DI FOGNATURA - RETE ACQUE BIANCHE	271'375,72	18,247
003	OPERE DI FOGNATURA - RETE ACQUE NERE	69'056,68	4,643
004	OPERE DI FOGNATURA - VASCA DI PRIMA PIOGGIA - OPERE CIVILI	283'856,84	19,086
005	OPERE DI FOGNATURA - VASCA DI PRIMA PIOGGIA - OPERE ELETTRMECCANICHE	139'187,90	9,359
006	OPERE DI FOGNATURA - SCARICO CANALE DUNE	34'088,50	2,292
007	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	116'247,52	7,816
008	RETE ACQUEDOTTO	107'129,00	7,203
009	RETE GAS	32'155,00	2,162
010	RETE ENEL	68'654,38	4,616
011	RETE TELECOM	25'782,89	1,734
Totale CATEGORIE euro		1'487'235,25	100,000
A RIPORTARE			